

# 抚州冷再生 厂拌冷再生 就地冷再生 启利嘉建设

产品名称	抚州冷再生 厂拌冷再生 就地冷再生 启利嘉建设
公司名称	南昌启利嘉建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市红谷滩新区丽景路388号
联系电话	13807952327

## 产品详情

路面冷再生机必将成为抢占市场制高点的又一有力

路面冷再生机是一种多功能施工机械，主要用于旧沥青路面的升级改造，可用于公路、城乡道路、机场、码头及停车场和广场的基层、底基层稳定土现场搅拌作业。施工速度快，节约资源，保护环境，可降低施工费用，又可实施半幅道路施工，工程社会效益和经济效益明显提高。因此，冷再生是各级旧沥青路面升级改造施工时的设备。

路机部再掀销售高潮，多台冷再生机连续装车发往河南地区，为河南修路事业添砖加瓦。

持续的热销，标志着客户对产品的一致认可，同时也充分证明了冷再生机的内在实力，相信在不久的将来，冷再生机必将成为抢占市场制高点的又一有力。

### 冷再生施工

1、施工准备。（1）旧路面缺陷修复。应对旧路结构进行现场调查，全面了解旧路面缺陷。对于局部翻浆、路肩下沉、路面偏拱路段及旧路坑槽路段宜采用换填砂砾并夯实碾压进行彻底处理。对旧路结构层厚度不足路段，应加铺砂砾以保证再生层厚度。（2）旧路面混合料分析。为确保沥青路面就地冷再生底基层混合料的质量，应加大旧路材料的检验频率，由试验人员就地均衡取料，通过对拌和料的筛分及击实试验，确定粒料的干密度、含水量，确定掺加的水泥剂量。108国道繁峙 原平段二级公路改建工程沥青路面就地冷再生底基层经试验水泥用量为4

%，施工过程中按5 %控制。（3）水泥摊铺。水泥摊铺在纵向每隔10

m放出施工控制线，钉上钢筋桩并挂线，利于冷再生机边线控制。水泥摊铺宜划方格摊铺，挂线施工，确保水泥撒布均匀。

2、冷再生施工过程质量控制。严格按掺加量（掺4%水泥）采用方格网法进行布灰，并进行人工摊铺找平，一定要均匀。为确保工程质量，应先做试验段施工。经过对试验段的施工检测确定冷再生机的加水量和搅拌后混和料的压实系数、施工工艺和机械组合。并且按照试件的7天无侧限抗压强度适当调整含灰量。施工过程中，在平地机整平之前，应用静压均匀压实全幅的再生材料，水稳就地再生，防止产生差异压实。静压后再按照设计高程进行整平压实。为确保冷再生基层的平整度，当碾压一遍后，施工人员应及时检测平整度，并用平地机刮平，对于低洼处应翻松约10

cm，适当补充混和料后再整平碾压。冷再生基层在养生期间严禁车辆在其面上通行。冷再生基层成型后，应保持表面潮湿，洒水养生时间不低于7天。在干燥的天气时，必须采取用土工布覆盖的方法来保持其表面湿润。施工过程中的检测控制是非常重要的环节，抚州冷再生，除了对原材料进行检测外，对冷再生基层的混和料应严格检测其含水量、级配、干密度、水泥含量等，成型后进行密实度、厚度、宽度、强度等指标必须按照规范规定频率进行检测试验。

## 冷再生出租厂家具体介绍

合理的使用沥青设备，使其潜力地发挥，是公路机械化施工企业之所求，而保养和维修是发挥机械效益的必备前提。近年来，我单位在公路机械化施工中，按照“使用和保养并重”的原则进行管理，厂拌冷再生就地冷再生，改变了以前施工中只注重机械使用，不注重机械保养，很多易于发现的问题被忽略，结果使有些设备的小问题变成大故障，有些甚至提前报废。这不仅大大增加了机械维修成本，而且延误了施工，有的甚至造成工程质量问题。针对这种情况，我们在机械管理上制订并确定了每班保养内容，并督促实施。每月的月底进行沥青设备强制保养2-3天，使很多故障在未出现前就被排除了。

冷再生出租厂家表示，每天作业后应该清除沥青设备内的残余水泥混凝土，使拌刀磨损减小，延长了拌刀使用寿命；清除整机所有器件的尘土，对润滑部位加注黄油，使整机润滑部件的润滑情况良好，减小了易损件的磨损，从而减少了因磨损而出现的机械故障；检查各紧固件及易损件，发现问题及时予以解决，砼道路就地再生，使有些故障排除在未出现以前，做到防患于未然；能坚持每班保养，沥青设备使用寿命平均可延长工作时间800h，拌刀可延长600h。

## 抚州冷再生-厂拌冷再生 就地冷再生-

启利嘉建设(推荐商家)由南昌启利嘉建设工程有限公司提供。抚州冷再生-厂拌冷再生 就地冷再生-启利嘉建设(推荐商家)是南昌启利嘉建设工程有限公司(ncqilijiajx.tz1288.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：甘总。