

一体化预制泵站定做 天津一体化预制泵站 北京泰兴

产品名称	一体化预制泵站定做 天津一体化预制泵站 北京泰兴
公司名称	北京泰兴玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区魏善庄镇东芦堡村村委会北侧200米
联系电话	18617959966

产品详情

组装的质量的要求

北京泰兴玻璃钢制品有限公司是玻璃钢生产行业专业公司。我公司2002年1月23日成立，到目前在生产经营过程中不断积累经验，壮大自己，逐渐形成具有较雄厚的技术力量，先进的开发手段，一体化预制泵站定做，配套的生产设施，齐全的检测条件及完整的质量保证手段。产品性能先生，质量优良可靠。

玻璃钢缠绕贮罐渗漏有时出现在组装接缝处，这是由于组装不妥所致。组装时，封头与筒体内衬一定要对接好。建议在搭接内径处安装组装环，确保对接处平整。对联接处内外进行充分打磨，打磨宽度不小于300mm。

想要了解更多泰兴玻璃钢相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

后处理工序质量控制措施

玻璃钢贮罐缠绕完毕后，固化度达到要求时，一体化预制泵站定制，应对贮罐进行后处理工序，即贮罐拐角处理和接管安装。

(1)贮罐拐角处理。对立式玻璃钢贮罐的拐角必须进行充分处理缠绕完毕后，立式玻璃钢贮罐的外拐角会形成。

(2)由于工艺或结构上的需要，一体化预制泵站批发，缠绕玻璃钢贮罐要有各种开孔，连接接管或零部件。开孔大部份是在整体成型后用机械切割形成的。用机械方法切孔后，天津一体化预制泵站，无疑破坏了纤维的连续性，造成局部应力集中现象。安装接管等工作中，多采用开孔补强设计方案，消除或减小应力集中，确保接管区域强度及刚度不受影响。另一方面，糊制接管间隙、内外缝时，一定要逐层加强，与液体可能接触部位制成富树脂层，其它部位的树脂含量控制在55%左右即可。只有做好以上几点，才可保证贮罐接管区域不出现渗漏。

玻璃钢储罐优点及特点

北京泰兴玻璃钢制品有限公司专业从事各种玻璃钢储罐行业，我们为您分析该行业的以下信息。

玻璃钢制品具有优良的物理性能，比钢、铸铁和塑料的比强度都高，热传导系数只有钢的0.5，是一种很好的热和电的绝缘体。玻璃钢制品设计灵活性大，壁结构性能优异，产品工作温度在-50~200 之间，耐压一般在6.4MPa以下具有耐压、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。

我公司设计生产玻璃钢制品，多年制作经验，先进的制作设备，有效检测装置，严格的控制了设备的加工质量，欢迎来电咨询洽谈合作。

一体化预制泵站定做-天津一体化预制泵站-北京泰兴(查看)由北京泰兴玻璃钢制品有限公司提供。一体化预制泵站定做-天津一体化预制泵站-北京泰兴(查看)是北京泰兴玻璃钢制品有限公司(www.bjtxblg.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。