

污水提升泵站定制 污水提升泵站 北京泰兴

产品名称	污水提升泵站定制 污水提升泵站 北京泰兴
公司名称	北京泰兴玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区魏善庄镇东芦垓村村委会北侧200米
联系电话	18617959966

产品详情

地埋式一体化污水提升泵站的保养与维护

1、水泵本体?

- 1)检查泵体应无破损、铭牌完好、水流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好。????
- 2)检查有无渗漏情况，若有漏水应立即进行维修。???
- 3)补充润滑油，若油质变色、有杂质，应予更换?
- 4)联轴器的联接螺丝和橡胶垫圈若有损坏应予更换。
- 5)紧固机座螺丝并做防锈处理。?
- 6)转动灵活、无卡壳现象，泵轴与电机轴在同一中心线上。

北京泰兴玻璃钢制品有限公司是玻璃钢生产行业专业公司。

我公司2002年1月23日成立，到目前在生产经营过程中不断积累经验，壮大自己，逐渐形成具有较雄厚的技术力量，先进的开发手段，污水提升泵站公司，配套的生产设施，齐全的检测条件及完整的质量保证手段。产品性能先生，质量优良可靠。并可向用户提供从设计、造型、生产制造到检测试验、安装面试、维修一条龙服务。

预制泵站与传统混凝土泵站的对比

占地面积：一体化预制泵站系统集成度高，占地面积小

混凝土泵站需要各供应商和土建方的相互配合，系统集成度低，占地面积大。

施工周期：预制好的一体化设备便于运输吊装，只要完成基坑开挖、预制好泵站底板，1周内即可完成安装。施工量小，污水提升泵站订制，安装工期短。

传统混凝土泵站为钢砼结构，泵站底板、池壁、顶板分步施工，浇注和养护需要2-3个月工期。现场施工相比产品工厂化生产精度差。

控制系统：一体化预制泵站为智能化泵站，配有先进的专用监控系统，可实现泵站远程控制、无人值守。

传统的泵站需建专门的控制室，需专人管理。前期投入和后期管理费用都较高。

组件配合度：在工厂组装和预制，责任方为工厂一家，各部件之间高度匹配，污水提升泵站定制，确保泵站系统在正常工况下有较高的工作效率。

不同品牌的不同部件组装在一起，污水提升泵站，匹配程度较差，不总满足泵站优的水力条件

混凝土为多孔材料，可与土壤中的气体和酸性物质发生反应，易腐蚀、泄漏。

由于地层不稳定产生裂缝，不防漏

噪音：先进的泵站设计理念和高品质的水泵确保预制泵站在运行中仅仅只产生极低的噪音，可放心安装在人口密度集中的住宅区和商业建筑等对环境要求较高的场合。

各个部件之间匹配程度较差，水泵启停和运行会产生较大噪音，影响周边环境。

臭气：CFD模拟设计的自清洁底部，大程度的降低泵站底部的淤积，减少臭气产生

平坦的泵坑底部设计、较长的水力停留设计易产生淤积和臭气

室外安装要求：可广泛安装于室外、绿化带、道路等场所。尤其在施工作业面小、人口密度大、建筑集中的地方更有优势。

要求有开阔的施工空间，若在道路和居民住宅区施工要充分考虑交通和拆迁等问题。

投资成本：预制泵站投资取决于泵站的尺寸和当地人工成本。

在人工成本低的国家，价格较低

玻璃钢一体化泵站有哪些优势

玻璃钢一体化预制泵站特点与优势：

- 1、体积小，但可利用有效容积优良；集成化程度高，真正的一体化；
- 2、筒体采用先进的耐腐蚀材质强化玻璃钢机械缠绕成形或内衬特种钢外覆玻璃钢；
- 3、泵坑采用CFD流体学设计，具有流态好、无堵塞，自清洁功能；
- 4、质量可靠，无渗漏，不会污染环境；重量轻，造价较低；
- 5、配备高质量、高性能的潜水排污泵，其广泛应用传感器时刻监控水泵运行状况，大大降低了维护费用； 固地环保工程

想要了解更多玻璃钢一体式泵站的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

污水提升泵站定制-污水提升泵站-北京泰兴(查看)由北京泰兴玻璃钢制品有限公司提供。污水提升泵站定制-污水提升泵站-北京泰兴(查看)是北京泰兴玻璃钢制品有限公司（www.bjtxblg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。