

淮安洗衣厂房污水处理设备型号

产品名称	淮安洗衣厂房污水处理设备型号
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号（注册地址）
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

淮安洗衣厂房污水处理设备型号洗涤废水主要处理单元预处理单元。由格栅及调节池组成。格栅主要用以截留废水中较大的悬浮物和漂浮物。防止流道堵塞，并降低后续沉淀及排泥设备的负荷。由于废水中纤维等物比较多，且渣量较大，使用一般机械格栅难以达到去除效果，拟采用非标设计，有效栅隙3~5mm。由于该污水的水量和水质随时间变化较大，且根据生产的特点，污水处理站需有足够的调节容量以保证后续构筑物、设备运行的连续性和稳定性，因此设置废水的调节池。在调节池内设置水下曝气装置，间歇曝气，以避免池底沉泥，防止废水水解酸化。曝气系统采用UPVC管穿孔制成，曝气方式采用鼓风曝气方式。

在调节池出水处设置污水提升泵，提升泵采用自吸式无堵塞泵，共2台，1用1备，污水经泵提升后排至混合反应池。为保证后续处理过程的稳定，在泵后安装流量计1台。混合反应沉淀单元。由混合反应池及斜板沉淀池组成。在提升泵前投加烧碱调节废水pH至7.5-8.0，在泵后投加PAC，在混凝反应池进水口投加PAM；烧碱与废水的反应通过叶轮搅拌。PAC与废水的反应采用管道混合，PAM与废水的反应采用机械搅拌，混凝后产生的絮状颗粒粗大，易于沉淀。污泥处理单元。沉淀池的污泥进入污泥浓缩池，并定期采用自动厢式压滤机进行污泥脱水。

污泥进行脱水后外运到指定地点填埋。选用设备为污泥泵2台（1备1用），厢式压滤机1台。混凝-沉淀法运行流程简单、技术可靠、管理方便，且容易进行改造。采用混凝剂PAC对洗涤废水进行混凝沉淀，节约了水资源，降低了洗衣房洗涤废水的处理成本。

当天，30余名群众先后对污水处理厂的进水口、沉砂池、初淀池、二淀池、混凝沉淀、浆液过滤、泥浆浓缩、泥浆脱水和加药、过滤、消毒、出水等污水处理流程进行了全程参观了解，并听取了污水处理厂工作人员关于污水对环境的影响，处理污水的好处与污水处理的成本等介绍。“动员全社会积极参与生态文明建设，以实际行动减少能源资源消耗和污染排放，自觉践行绿色生产和生活方式，共同建设美丽家园。”彭山区生态环境局副局长李红霞表示，“蓝天保卫战”是个只能务实不能务虚的工作，必须从基层群众抓起，从一点一滴做起。必须要让每一个群众知道环保的重要意义，增强环保意识，成为自觉践行绿色生产和生活方式的“带头人”。

淮安洗衣厂房污水处理设备型号陈昌龙一行实地查看了栟茶污水处理厂、栟北中心河、河口镇十里桥村分布式乡村生活污水处理站、马塘镇潮北村农村生活污水处理工程、马西工业园区污水处理厂等镇区污水处理厂及农村水环境综合治理现场，听取了各镇主要负责人的情况汇报，并与上海电气、中建水务两家施工企业项目负责人进行沟通交流，详细询问主体工程建设、污水管网铺设、设计处理能力、项目运行模式等方面情况，了解建设过程中遇到的困难。

座谈会上，县住建部门主要负责人汇报了我县污水处理PPP项目推进情况。截至目前，大豫镇、双甸镇、马塘镇污水处理厂主体工程进度加快，预计三季度可投入试运行，栟茶镇、南通外向型农业综合开发区污水处理厂完成主体工程的30%，新店镇、曹埠镇、丰利镇污水处理厂即将进场施工。栟茶镇10公里管网进场施工，大豫镇1.2公里管网正在施工，南通外向型农业综合开发区、丰利镇管网即将进场施工。

村庄生活污水处理设施已开工18个点，预计6月份新开工18个点。根据项目推进情况，二季度将超目标完成序时任务，但群众矛盾协调、管网设施建设和管理机制、工程监管、项目公司组建等方面仍然存在不足。接下来，我县将继续完善项目主体的运行机制，提高推进效率，建立完善项目实施监督制度，加大社会监管力度，加强镇区协调配合，为项目提供良好的施工环境。

淮安洗衣厂房污水处理设备型号陈昌龙认为，镇区污水处理基础设施建设是我县水环境综合治理、标本兼治的重要举措，工程建设、勘察、设计、施工、监理五大责任主体协同配合，项目推进速度快、质量好，政府和社会资本合作模式优势初显。他要求责任主体的工作格局要进一步精准落地，在工作目标、方案、解难释疑等方面寻求措施和信息的有效对称，深入摸底，确保将水环境治理盲区全面纳管；相关配置要进一步同步到位，强化政策、技术、属地服务、项目管理过程控制、镇区管网建管用机制等方面协同联动；推进过程要进一步量质并举，加快管网设计速度，优化工程施工方案；运行维护要进一步建立机制，围绕既定目标同步推进。