高清安防监控设备工程 安防监控设备 楚宸上门安装

产品名称	高清安防监控设备工程 安防监控设备 楚宸上门安装
公司名称	广州楚宸信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区展望数码广场
联系电话	15002015929

产品详情

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。 楚宸公司自成立以来，始终专注于安防弱电智能化工程领域，以其不断的突破与创新，公司实现了突飞猛进的发展。业务范围宾馆监控系统安装，银行监控系统安装，别墅监控系统安装，仓库监控系统安装，酒吧监控系统安装等领域，从售前解决方案、技术咨询、规划与设计、施工安装与调试，到售后系统维护，为客户提供专业的行业解决方案。

监控设备出现故障时怎么办？

监控系统进行调试，运行正常交付后，偶尔会出现一些故障，例如系统运行不正常、系统达不到所要求的技术指标、系统整体性能不如初期所想等，对于一个复杂的大型的监控工程项目来说，难免会遇到各种各样的问题，因此要懂得寻找原因，再对症下药，会省掉不少事。

供电电源不正确

监控设备往往需要供电才能正常运行，但供电过程中可能会遇到供电线路出现故障，或者是供电电压不对，容易出现短路、断路、瞬间高压等。供电电源不正确导致监控设备运行不正常也是常见情况之一，因此，安装好监控设备正常运行之前，因检查好供电线路，避免对监控设备造成损坏。

监控系统安装

监控设备接线不对或没接好线

接线不对大致主要有这几种情况：1.阻抗不匹配；2.接口或者通信方式不对应，这种情况通常是控制主机与解i码器或是控制键盘不是同一个厂家，产品相互不匹配导致，因此要尽量选择同一个厂家的产品；3.安装的数量超过规定的设备数量，如某些画面分割器带有报警输入接口在其产品说明书上给出了与报警探头、长yan时录像机等连接的系统主机连成系统，如果再将报警探头并联接至画面分割器的报警输入端，就会出现探头的报警信号既要驱动报警主机，又要驱动画面分割器的情况。

设备线路接线不对，也容易导致短路、断路等问题，还容易导致设备损坏，因此，出现故障时，要对线路检查看是哪些线路连接错误导致出现故障，特别是带云台的摄像机，长时间的quan方位运动，久了容易导致线路脱落等，因此要时常检查。

监控设备质量问题

监控设备出现故障也有可能是设备本身的问题，因此在安装产品前要检验产品有无明显的问题，如果有质量问题，应及时更换产品。另外，摄像机上坑有些开关或设置按钮，要检查是否符合技术要求，编码解i码看是否能正常使用等。

监控设备新装的或是使用过一段时间的，出现故障的时候要冷静检查各种可能出现故障的地方，及时找出问题所在，方便解决监控问题，保证监控设备的正常运行。

如何看待有线监控及无线监控的区别？

安防监控中会用到有线监控及无线监控，公寓安防监控设备，有线监控必不可少要布线，监控布线经常要穿墙破洞进行走线，容易破坏已装修好的办公或生活环境，成本和工程量都比较大。如果是采用无线监控则省去了布线这个大工程，将复杂的信号线通过一个或几个接入点进行无线对接，即可组成一个覆盖监控区域的无线监控网络，进行安防监控信号传输。

有线监控安装经常遇到一些实际问题，如遇到一些不能穿线的特殊区域，监控安装点受到限制，而无线监控不存在这个问题，在所有无线网络覆盖的范围内，均可安装监控摄像机，并且能做到jing确无误的监控，不放过任何一个盲区，无线监控在此时会表现的更强大。

有线监控市场应用已久，未来的可拓展性及监控摄像点容易受阻，如果要改造升级集体成本较高，工程量也较大；而无线监控只需在原有网络的覆盖下增加AP点和网络摄像机即可，为用户节省时间及成本，既不耗费过大的人力物力，也能方便后期维护保养，是一种便捷的监控模式。

无线监控需要强大的无线网络作为支撑，保障监控画面清晰，随着无线网络的发展，无线监控的优势更大，也会随着时代的发展慢慢替代现有的有线网络成为市场的主打产品。

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。 楚宸公司自成立以来，始终专注于安防弱电智能化工程领域，以其不

断的突破与创新，公司实现了突飞猛进的发展。业务范围小区监控系统安装、公寓监控系统安装、学校监控系统安装、写字楼监控系统安装、商场监控系统安装、超市监控系统安装等领域，从售前解决方案、技术咨询、规划与设计、施工安装与调试，到售后系统维护，为客户提供专业的行业解决方案。

监控的目的是什么

现在安装监控大部分都是为了防贼防盗。如果您要达到这种目的，建议您一次性投入，以便达到预期的效果。很多人为了省钱，选择了那些劣质的摄像头，安防监控设备，如果财产丢失，即使调取监控也起不了多大作用。

网络监控常用设备

网络摄像机、硬盘录像机NVR(或者普通pc机加客户端，适合家有台式电脑的普通用户少量安装)、交换机(需根据摄像头数量和码率进行调节，可采用供货商的建议)硬盘、显示器、网线、电源护套线、电源适配器(或12V直流开关电源)、摄像机支架、网线水晶头等。

监控安装如何收费有两种算法；

一、按照点位来计算价格，按照点位这个种算法是针对于小型的监控项目哦（小型项目是指八个点位以内）

二、对于大型监控项目来说，可以按设备的百分比来说，一般我们取15%-20%左右，项目越大，比例越少。小范围施工要求不严格的150~300之间一个点位，如果标准施工工艺，加线缆等主材不会低于300每个点位，有些施工难度大的要平均摊到500元以上甚至更高。摄像机安装现在的国家标准在70~80之间、支架安装30~40、手动镜头的还要含镜头的调试、至于分体调试整体调试可以不考虑。线缆敷设根据种类线径管路不同一般线在250~300元/100米。太高的（5米以上）也要在人工费上加3~4%，高层还要加增加费。当然也要视现场监控安装环境和个性化需求而定哦。

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。 楚宸公司自成立以来，始终专注于安防弱电智能化工程领域，以其不断的突破与创新，公司实现了突飞猛进的发展。业务范围小区监控系统安装、公寓监控系统安装、学校监控系统安装、写字楼监控系统安装、商场监控系统安装、超市监控系统安装等领域，从售前解决方案、技术咨询、规划与设计、施工安装与调试，到售后系统维护，为客户提供专业的行业解决方案。

幼儿园的监控安装有哪些注意事项呢？

在学校、幼儿园等公共场所进行监控安装已成为满足大安防需求的趋势，幼儿园使用的监控摄像机须满足以下几个要求：

1、可360度旋转

2、可实时观看监控视频

3、可实时报警。

视频监控覆盖是当前校园安防发展的趋势。视频监控系统主要是由各个教室、活动区及大门摄像机组成，其监视和管理由校园保安执行，如采用智能分析摄像机还能够提前规避某些危险行为，高清安防监控设备工程，能有效防止意外发生。

关于在工厂范围内进行监控安装的注意事项

1、监控设备要有良好的防水、防尘功能：因为厂区的视频监控系统的前端摄像机会有部分安装在户外，这个对视频监控的设备质量有了不小的要求，防水、防尘是最基本的

2、有良好的夜间可视效果：一般工厂的室外环境及仓库内都要求采用夜视系统，即使没有任何灯光也要有良好的监控效果，所以，机房安防监控设备厂家，红外夜视系统在工厂监控中得到了很大的应用空间，目前成都万全电子安装的星光级视频监控摄像头在极低的光线下，也可以清晰成像，大大解决了光线不好时，视频成像效果差的问题。

3、储存时长：这一点主要取决与客户的实际需求，但是可以肯定，厂区的监控纪录储存时长肯定远高于家用视频监控，大部分客户会要求储存时长至少在半个月以上。

4、视频监控系统统一管理，这一点主要是因为企业、厂区负责人要对监控系统进行联网统一管理的要求。

5、监控设备抗干扰能力好：一般来说，工厂内大功率设备很多，对监控系统的干扰问题比较严重，在传输方式及线路走向上需要多方面了解及考察选出最适合的传输方式和路由;

目前为厂区进行视频监控安装将逐步取代人防，科技安防的稳定性、时效性、安全性、便捷性已经被越来越的企业所认同。

高清安防监控设备工程-安防监控设备-楚宸上门安装(查看)由广州楚宸信息科技有限公司提供。高清安防监控设备工程-安防监控设备-楚宸上门安装(查看)是广州楚宸信息科技有限公司（www.ccxxtech.com）今

年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓生。