

德州混凝土化粪池信誉保证第三方检测合格放心选购

产品名称	德州混凝土化粪池信誉保证第三方检测合格放心选购
公司名称	山东筑立建材工程有限公司
价格	400.00/m
规格参数	品牌:筑立建材 型号:6m-50m 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市东平县经济开发区井仓村（注册地址）
联系电话	13285383377

产品详情

山东筑立建材工程有限公司多年来致力于化粪池的研发、生产与销售，生产经验丰富，同时公司完善的质量监督体系，产品经第三方检测机构检测各项数据均符合设计要求。真正的生产型企业，欢迎实地参观指导。

整体式混凝土化粪池是取代传统砖砌化粪池、组合式混凝土化粪池、现浇混凝土化粪池的一种新型污水处理装置。是在总结组合式化粪池、现浇化粪池占地面积大、施工周期长、严密性能差、总体造价高的基础上研发出的升级和替代产品。

砖砌化粪池是在建筑工程外架拆除后，在提前开挖的基坑内，多工种配合完成砖砌工作，由于隐蔽工程工人技术水平参差不齐很难监控产品质量，且施工周期较长，易发生周边基坑塌方问题易发生安全事故。砖砌化粪池表面的混凝土在经过长时间的浸泡出现脱落渗漏，影响化粪池的不均匀沉降，严重的时候影响建筑物的地基进而影响建筑物的使用寿命。砖砌化粪池在施工前需要在基坑的底部进行混凝土垫层加固，增加了化粪池的总体造价。

预制组合式化粪池采用现场模块组装而成，现场需要组合施工占用时间较长，模块单体一般为4m，在相同的容积下，占用较大面积的土地。由于组合化粪池接缝较多，加之施工过程中不确定因素，在经过长期的浸泡下也会出现渗漏的问题，同样会出现化粪池的不均匀沉降。组合式化粪池对基坑底部处理的要求较高，在经过夯实找平后进行混凝土垫层施工，也增加了化粪池的总体造价。

现场浇筑混凝土化粪池根据设计图纸钢筋混凝土施工分两次浇筑施工（地板和部分池壁一次，池壁一次），盖板为预制盖板。现浇化粪池需要现场扎制、焊接钢筋，安装模柱、模板，施工流程较复杂，技术要求较高，同时也占用了大量的人力物力。混凝土现场浇筑后在结构同条件养护试块达到规范规定后方可拆除模板，等候时间较长，在日益紧张的施工过程中，现场浇筑化粪池已不能满意现场施工进度。