

广西南宁电动门安装【定制公司】

产品名称	广西南宁电动门安装【定制公司】
公司名称	南宁湘森建材有限公司
价格	450.00/平方
规格参数	
公司地址	南宁市昆仑大道95号大嘉汇东盟国际建材家居城3栋3层25-28号
联系电话	13211310070

产品详情

广西区内感应门旋转门门控及不锈钢铝单板专业定制安装优先推荐南宁湘森建材有限公司。湘森参与建设安装的工程广西南宁电动门安装【定制公司】中有南宁火车站、南宁万达、万象城，吴圩机场、自治区人大工程、房改委工程、广西科技厅工程、广西图书馆、民族广场、广西示范养老疗养院武鸣太和自在城等各个建设工程所包含的自动门地弹簧门不锈钢铝单板工程，工程案例详情可到南宁湘森建材有限公司网了解。

广西南宁电动门安装【定制公司】南宁湘森门控及不锈钢铝单板工程优势一有世界各大品牌感应门控五金产品，二有广西专业安装售后技术服务团队：

品牌

松下、德国多玛、包括解决世界感应门方案的瑞士格里根的自动门感应门、旋转门、自动旋转门、旋转自动门、俩翼三翼及四翼的自动旋转门等所有型号的门控产品。

美观

预制高强度铝合金结构，坚固简洁;表面可进行烤漆、氟碳喷涂、不锈钢包层;门体精雕细琢，无框和有框各种绚丽颜色样式可供选择根据喜好个性化定制;

安全

丰富的主动作、防碰、防夹传感器、周密安全;运行速度可调，并设专门的慢速按钮;消防中控装置，当楼宇内火警信号启动时，自动打开电磁锁，门扇可折叠(可选装);

稳定

各大品牌其优质的全智能控制系统，性能稳定;马达功率强劲、节能、静音、寿命长(可选装);

保卫

通过安全光束、门禁系统、磁卡、密码盘、指纹考勤机、面部识别一体式技术，人员出入，安全识别(可选装);电磁锁可实现夜间上锁安全防盗无后顾之忧。

保驾护航

广西南宁电动门安装【定制公司】南宁湘森是旋转门、自动门、玻璃门控及门禁系统行业标杆企业代理品牌有松下、德国多玛自动门、瑞士格里根自动门、凯菲特自动门、地弹簧、旋转门等批发零售不锈钢板材、有色板制品加工及承接不锈钢工程、铝单板工程。湘森是松下、多玛自动门官方指定的广西总经销商，同时是广西自动门技术服务中心，拥有专业的销售团队并拥有广西专业的自动门安装售后团队为您提供完整的设计施工方案，为您的自动门保驾护航。坐落于广西壮族自治区黄金地段,南宁昆仑大道95号大嘉汇家居国际建材城3栋3层25-28号,交通便利，环境优美，在自治区内南宁湘森建材有限公司专业提供广西区内的自动门电动感应门家装和工装玻璃工程配套门控五金及安防门禁专业解决方案,涵盖自动门、自动感应门、旋转门、肯德基门、地弹簧门、闭门器、不锈钢制品、不锈钢工程、淋浴房、安防监控工程、门禁系统工程、办公室高隔、小五金等配套产品出售及工程安装为一体的服务中心,我们以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉广西,产品深得用户依赖.我们以“品种多、科技含量高、系统性能稳定、售后服务好.”赢得了广大用户和开发商的信赖和支持。

南宁湘森建材公司网：<http://www.nnxmj.com/>

南宁自动门：<https://nanningxiangmiao.glass.com.cn/>

广西南宁电动门安装【定制公司】南宁湘森建材有限公司的自动门安装知识，随着社会的不断发展，人们的生活水平也日益提高，自动化的装置更让人们关注,现在分享些自动门方面的行业信息。

请选择我们为您进行施工，因为自动门安装具有"易学难精"的特点，没有丰富的安装经验，自动门运行时经常会有这样或那样的缺陷，而且通常难以消除，但如果您确实要自己安装的话，请严格遵照以下条款进行。一、工程施工说明 1、安装施工前应先到施工现场了解现场状况是否符合施工要求。例如：电源必需送到位，地面是否平整，一切合乎施工条件方可开始施工。

2、测量门洞尺寸，与甲方商量制作要求，然后按要求制作施工图纸，交甲方认可。

3、按图纸制作框架、门扇(其中包括骨架、不锈钢、玻璃等)甲方制作除外。

4、等一切前期工程完成后即可进行安装施工。二、开始安装门机 1、墙壁安装，安装前必须将墙面整平，以免不平造成轨道弯曲与产生噪音。导轨安装面平整度应小于1.5MM墙体安装可用膨胀螺丝将导轨打孔固定，间隔为35~45CM之间。

2、槽钢与角铁架安装时可直接用平头螺丝或自攻螺丝固定，间隔可与上相同，垂直1~2个。

3、安装轨道前，先用透明水管充满水之(管中不可有)测定导轨两端及中间水平度，地面以高点为准。 4

、将导轨螺丝孔打好，再将导轨两端各暂时用一支螺丝固定在墙面或钢结构上，再次校正水平后确认准确再增加固定。注意：导轨以门体上升一般以25MM为准确。(根据机型而定)

5、传感器应先装外面一点，一般装在门洞正中央之上方，高度根据现场情况而定。接线先参考说明书。

6、安装电动部件前先将导轨清理干净，再将马达、电盘、尾轮、变压器分别装在轨道固定槽内，把它移到适当位置，安装定位凝聚固定螺丝。三、安装门扇 1、将活动门体，当门体装上后测量活动门体与固定门体之间上下是否相等，大约在7MM~10MM之间等准确后再装上止摆器，然后将门推至与固定门对齐再上好皮带与止动板。

2、调整检查。以上步骤全部完成，自动门安装作业就大致完工，如未达到理想，可再依需要调整。四、测试控制器可依需要调整，但调整时要注意机器非常灵敏，轻轻按下即可(具体调整依照电盘上的说明)如果测试一切正常，封上机箱外盖，装上内感应器就大功告成了。

1、自动门投入使用后，在初期，会有一个阶段的磨合，来修正运行产生的误差。2、极个别的客户在自动门运行一段时间后，会更换门扇来给人耳目一新的感觉，要留意的一点是：要严格限制门扇的重量，不能超过自动门机的额定负重。

3、未安装安全光线的自动门，必须制止人员在非感应范围内停留，以免夹人事件发生。4、自动门电气组件的寿命主要与不当使用和偶然事故有关；自动门正常使用条件下的易损件是导轨、传动皮带及滑轮，滑轮的动态磨损不仅指滑轮在导轨上做匀速运动条件下的磨损，更重要的是指自动平移门短距离往返加速运动中的磨损。5、通常在三个月，多的一年内要对自动门进行全面的清理和调整。首先在此要谈的感应自动门(以平移门为例)的伪故障，是指因外部因素造成的故障现象，而不是机组部件的故障。如果是伪故障，您自己就很容易进行修复；当然如果判断确实是主机内部的电器或机械出现了问题，那我们还是建议您与我们联系，由我们为您排除故障及更换配件，各个厂家都有各个厂家的专用配件，每种产品大都是不可以兼容的。