

岳阳冷库建设 德祥制冷公司 果蔬冷库建设

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 岳阳冷库建设 德祥制冷公司 果蔬冷库建设 |
| 公司名称 | 长沙市雨花区德祥制冷商行 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖南省长沙市雨花区高桥新塘垅小区24栋4单元 |
| 联系电话 | 15874288199 |

产品详情

(9)在计算经常使用的制冷设备的冷负荷时，建议采用传热的第二阶段稳定性较强的耗冷量作为建筑围护物耗冷量；在计算备用制冷设备和经常使用制冷设备的总冷负荷时，建议采用传热的d—阶段末期耗冷量作为建筑围护物耗冷量。进入第二阶段的时间，取决于制冷设备的能力、实际工况以及冷库的地质结构、水文情况。

建库前，必须充分掌握水文地质勘探资料，多选点，果蔬冷库建设，多比较分析，找出z佳建库方案。由于水文地质的复杂性、多变性，以及山洞冷库的特殊要求，为了保证工程质量和速度，节约基建投资，做到实用，安全、经济合理，在冷库设计过程中，一定要聘请具有山洞冷库设计技术人员担任技术指导，冷库建设方案，并严格按照基建程序办事。

冷库设计安装验收标准

- 1、库板安装严密库面内外金属板不得相连，防止形成冷桥。
- 2、冷库设计冷库板间密封胶涂打均匀。库门安装平直严闭开启自如。
- 3、制冷压缩机组颜色一致，布局合理，各型号的机组安装一致。
- 4、制冷系统各部件管径的选择要符合设计要求。
- 5、机组安装的位置要便于观察和维修调节。
- 6、膨胀阀温包要保温。
- 7、风机、膨胀阀、过滤器安装位置要便于维修。
- 8、冷风机回气管路要有坡度，风机出口要加装回油弯，管路走向的选择要考虑管路内的阻力和美观。

- 9、压缩机的运转时要检查油位、底座震动、运转声音、吸气温度、排气温度、电机温度、曲轴箱温度、高、低压压力、运转电流、出风方向，冷风机和膨胀阀结霜情况，压力保护和电机热过载保护的有效性。
- 10、电脑温控数据的设计是否符合使用要求。
- 11、电器控制元件动作是否灵敏，电器线圈不应发热和有交流声，电线接点要结实，电线表皮不应超过40度
- 12、整个系统要作保护接地或保护接零。
- 13、线管和制冷管路要横平竖直，不应交叉和高低不平。要留有一定间距，所有管路要用金属卡卡实固定，不应共振和相互磨擦。
- 14、整个项目要按设计施工。
- 15、整个工程项目及施工环境整洁干净。

现在全球气候变暖，使得我们的夏天变得酷热难耐，人都只差一把“孜然”了，更不用说那些不耐热的食物、药品，冷库的出现解决了这一问题，岳阳冷库建设，并且冷库可根据用户要求在任何地方建造，大小也可不同。

1)大型冷藏库：冷藏容量在10000t以上，生产性冷藏库的冻结能力在120~160t/d范围内，分配性冷藏库的冻结能力在40~80t/d范围内，库容大于1000立方米。

2)中型冷藏库：冷藏容量在1000—10000t范围内，生产性冷藏库的冻结能力在40~120t/d范围内，分配性冷藏库的冻结能力在20~60t/d范围内，库容为500~1000立方米。

3)小型冷藏库：冻结能力在1000t以下，生产性冷藏库的冻结能力在20~40t/d范围内，分配性冷藏库的冻结能力在20t/d以下，库容小于500立方米。

岳阳冷库建设-德祥制冷公司-果蔬冷库建设由长沙市雨花区德祥制冷商行提供。岳阳冷库建设-德祥制冷公司-果蔬冷库建设是长沙市雨花区德祥制冷商行（www.hndxzl.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。同时本公司（www.hnyylg.com）还是从事湖南长沙药品阴凉柜，疫苗保存箱，体温保存箱的厂家，欢迎来电咨询。