

怒江混凝土地面起尘施工 混凝土地面起尘 云南泽羽涂装

产品名称	怒江混凝土地面起尘施工 混凝土地面起尘 云南泽羽涂装
公司名称	昆明泽羽建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区万宏国际2栋1007号
联系电话	13888157590

产品详情

混凝土起灰预防措施

严格控制施工质量

注意压平、收浆时间，这是施工中的重点，对地坪的成型质量极为重要。用收浆滚进行压实收浆完成后，应进行均浆工艺施工，使混凝土浆层均匀，避免产生厚浆和薄浆表面。最后应进行真空吸水，降低混凝土水灰比，增加地坪混凝土强度，尤其是早期强度。真空吸水完成后，宜在混凝土初凝后、终凝前使用磨光机对混凝土进行磨光修平处理。

混凝土完全终凝1-2小时后，安排专人进行分区养护。养护用水不得直接冲淋混凝土表面，用水养护至少14天。混凝土浇筑后28天内不能投入使用，怒江混凝土地面起尘施工方案，车辆等重物不能对混凝土进行碾压和拖拉。

云南混凝土起砂处理，昆明水泥地面起灰处理哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质，效果与服务兼顾的选择。

地面起砂原因

1、混凝土、砂浆搅拌时加水过量，或搅拌不均匀，怒江混凝土地面起尘工程报价，水分过多处起砂脱皮。

- 2、表面压光次数不够，压的不实，出现析水起砂。
- 3、压光时间掌握不好，或在终凝后压光，砂浆表层遭破坏而起砂。
- 4、使用的水泥强度等级过低，造成达不到要求的强度等级。
- 5、使用的砂石骨料级配过细，造成达不到要求的强度等级。
- 6、养护不当。

昆明混凝土起砂、起灰处理哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质！

要避免混凝土表面出现“起砂”现象，首先混凝土本身要具有较好的保水性，防止严重的泌水导致混凝土表层水灰比过大。从配合比及组成材料的选择出发，要注意控制水灰比不宜过大、外加剂不要过掺，以及凝结时间要适宜。砂、石集料要符合国家质量要求，尤其要注意砂中0.315mm以下的颗粒含量。水泥的凝结时间不易过长，比表面积不宜过小，颗粒级配不宜过分集中；其次，施工过程中要防止振捣过度造成混凝土严重的离析与泌水；再次，施工后要注意及时养护，既要防止混凝土表面硬化之前被雨水冲刷造成混凝土表面水灰比过大，混凝土地面起尘，又要防止混凝土中的水分在表层建立起强度之前散失，尤其是掺有粉煤灰或矿渣的混凝土，由于其早期强度较低，表层没有足够多的水化产物来封堵表层大的毛细孔，若不注意早期充分的湿养护，混凝土表层水分散失较快较多，表层水泥得不到充分的水化，亦会导致表层混凝土强度偏低，结构松散。通常，怒江混凝土地面起尘施工，在混凝土接近终凝时，要对混凝土进行二次抹面（或压面），使混凝土表层结构更加致密。

昆明混凝土起砂、起灰处理哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质！

怒江混凝土地面起尘施工-混凝土地面起尘-云南泽羽涂装由昆明泽羽建筑装饰工程有限公司提供。昆明泽羽建筑装饰工程有限公司（www.kmzeyu.com）为客户提供“室内外装饰工程,各类型环氧树脂,金刚砂材料及地坪施工”等业务，公司拥有“室内外装饰工程,各类型环氧树脂,金刚砂材料及地坪施工”等品牌。专注于其它等行业，在云南昆明有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李师。