

# 冷库建造高度 德祥制冷公司 株洲冷库建造

产品名称	冷库建造高度 德祥制冷公司 株洲冷库建造
公司名称	长沙市雨花区德祥制冷商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市雨花区高桥新塘垅小区24栋4单元
联系电话	15874288199

## 产品详情

### 冷库建设项目技术、效益、风险可行性分析研究

技术可行性分析 国家农产品保鲜工程技术研究中心(天津)开发冷库建设技术项目，已在全国26个省(市)示范推广，约为保鲜库新增总量的70%，1998年10月经天津市科委组织的技术鉴定，冷库建造高度，达国际先进水平，可广泛用于保鲜果、菜、粮、花卉、种子、苗木、食品及精细化工等，保鲜效果优于普通商业冷库，经济效益数倍于CA库。

选择符合保鲜条件的产品适时采收，避免各种忌性损伤，优化贮藏的温、湿、气条件和鲜销技术系统，是保鲜增效的关键，建立和完善冷库建设技术标准、操作和监控规程至关重要。

### 节流阀调节不当或堵塞，冷库建造要求，制冷剂流量过大或过小

#### 节流阀调节不当或堵塞，制冷剂流量过大或过小

节流阀调节不当或堵塞，会直接影响到进入蒸发器的制冷剂流量。当节流阀开启度过大时，微型冷库建造，制冷剂流量偏大，蒸发压力和蒸发温度也随之升高，库房温度下降速度将减缓;同时，当节流阀开启度过小或堵塞时，制冷剂流量也减小，系统的制冷量也随之减小，库房温度下降速度同样将减缓。一般可通过观察蒸发压力、蒸发温度及吸气管的结霜情况来判断节流阀制冷剂流量是否合适。节流阀堵塞是影响制冷剂流量的重要因素，引起节流阀堵塞的主要原因是冰堵和脏堵。冰堵是由于干燥器的干燥效果不佳，株洲冷库建造，制冷剂中含有水分，流经节流阀时，温度降至0 以下，制冷剂中的水分结成冰而堵塞节流阀孔;脏堵是由于节流阀进口过滤网上积聚了较多的脏物，制冷剂流通不畅，形成堵塞。

3. 冷库设计前应考虑在没有断层、地质结构良好的地方，岩层和土壤必须坚固、整体性稳定性好，避免碎裂岩层和风化石，以防库房塌方和渗漏水。(岩层宜小b破，不宜大b破，因为后者易产生大裂纹。)

4. 库房平面布置，采用通道式为宜，尽量避免复杂曲折的体形，以利防水。

(5)如系衬砌结构应采用蒸汽渗透系数小的材料，重点做好面层防潮处理。如贮存对防潮要求高的货物，可考虑采用衬套结构，即在衬砌材料(例如：钢筋混凝土层或青砖墙等)和毛洞之间有一空气间层，厚度一般为100~500毫米，但在岩体坚固性不太好的地方，紧贴毛洞处仍需贴衬砌材料，衬砌材料面向库内的表面抹防水砂浆二道再涂油漆。由于空气间层切断了毛细管的传湿，因此衬套结构比其他结构传湿量要小得多，又因空气间层增加了热阻，使围护物的传热量也较其他结构小，但这种结构造价高。

冷库建造高度-德祥制冷公司-株洲冷库建造由长沙市雨花区德祥制冷商行提供。冷库建造高度-德祥制冷公司-株洲冷库建造是长沙市雨花区德祥制冷商行(www.hndxzl.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。同时本公司(www.hnscll.com)还是从事湖南风幕柜，长沙立式展示柜，岛柜的厂家，欢迎来电咨询。