

邵阳冷库安装 冷库安装厂家 德祥制冷

产品名称	邵阳冷库安装 冷库安装厂家 德祥制冷
公司名称	长沙市雨花区德祥制冷商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市雨花区高桥新塘垅小区24栋4单元
联系电话	15874288199

产品详情

安装冷库中在电气方面的准备工作主要有哪些?

随着我国科技的迅猛发展，各种规格的冷库越来越多的走进人们的工作生活当中。人们对冷库并不陌生，但却不知安装冷库前是需要做一些准备工作的。下面小编来简单说下安装冷库前应有哪些准备工作，蔬菜冷库安装，电气方面的准备工作主要有如下几点。

(1)全面、认真和彻底的对照检查 首先要按照原有的设计图纸与实际装好的线路作一次彻底的检查，确保电气设备的线路装接无差错。这是保证调试工作顺利进行的首要条件。在检查接线的同时对各电机电器及电缆等作外观检查，看有无损坏情况，对裸带电体要检查其对地和其它带电体的安全距离是否符合要求，各种熔断器、保险丝等是否齐全完好，有无备用等。

(2)绝缘电阻测定 电气设备安装完毕后，要进行一次绝缘电阻的测定，按安全规程要求，一般使用电压为三相四线制(380 / 220V)的电气设备，其绝缘电阻要用500V兆欧表测定，摇测的相对地或相对相之间的绝缘电阻每一伏工作电压不得不小1000Q。若设备安装时间已久，在调试前应重新测定其绝缘电阻，以免因受潮使绝缘不良而发生事故。

冷库制冷系统组合方式的选择

1. 分散供冷把制冷压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器以及必要的附属设备在制造厂组装起来，成为一套紧凑、高效、具有全自动性能的制冷机组。冷库隔热廓体建成后，冷库安装维修，直接把这种成套设备安装在冷库的川堂，邵阳冷库安装，月台等地方，只要接通水电、安装好送回风道，就可以投入运转。一般是一套制冷机组负责向一间库房供冷。

2. 集中式供冷把制冷装置的主要机器设备在现场安装在特设的机房内，用供液、回汽管道把各冷间的冷却设备连接起来，由机房集中供冷的方式。是目前应用最为广泛的一种组合方式。集中供冷的优点是：一套制冷装置可以承担冷加工、冷藏、制冰等多种制冷负荷，同时向若干个库房供冷，机器设备的利用率高，冷库安装厂家，冷量分配灵活，可以相互支援。其缺点是冷库建设周期长，建设费用高；

制冷装置工作效率的高低，不仅取决于设计水平的高低，还取决于冷库设计安装技术的好坏；一部分库房热负荷的波动，会影响其他库房工况的稳定。

因此，各库房都是一个独立的制冷系统，互不干扰，控温准确。由于大大简化了现场安装的工作量，因此使冷库建设的周期缩短。但是，各个制冷机组不能互相调节制冷量，设备利用率较低。

- 1、密切与其他冷库设计单位配合按计划组织经验丰富的管理人员，技术娴熟的工人，选用性能良好、效率高的机具、设备，保障材料按时进场，不停工待料。现场条件灵活掌握、调整施工计划，确保发挥z大的工作效率。
- 2、积极采用新的冷库设计要求、工艺和质量可靠的新型材料，以提高和保证工程质量；
- 3、以预防为主，随时检查验收，加强各工序间的衔接控制，加强各工种交叉施工控制，提高一次抽检合格率；

总的来说，冷库建筑是以其严格的隔热性、密封性、坚固性和抗冻性来保证建筑物的质量。

邵阳冷库安装-冷库安装厂家-德祥制冷(推荐商家)由长沙市雨花区德祥制冷商行提供。邵阳冷库安装-冷库安装厂家-德祥制冷(推荐商家)是长沙市雨花区德祥制冷商行(www.hndxzl.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。同时本公司(www.hnscii.com)还是从事湖南风幕柜，长沙立式展示柜，岛柜的厂家，欢迎来电咨询。