

# 硅pu篮球场施工 安徽启运 硅pu球场

产品名称	硅pu篮球场施工 安徽启运 硅pu球场
公司名称	安徽启运建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	包河区南淝河路淝河大厦B座2102-2103室
联系电话	15856971616

## 产品详情

硅pu涂料的储存：

涂料的储存：进入冬季涂料施工，现场储存的涂料应统一放置在室内分类码放，并确保室内温度在零度以上，温度低于零度时须采用供暖或采用电暖气提升室内温度，严禁使用明火提升室内温度。施工中未使用完的涂料应放置室内，受冻后的产品将不能马上施工使用，硅pu球场，需要通过一定的时间让涂料恢复到施工温度的状态时方能使用。

硅PU球场给大家介绍一下具体内容。

一、旧水泥混凝土基础要求：坚实、平整、无下沉板块，断裂缝不超10mm宽，若没有切割合理温度缝，必须按新水泥基础要求切割温度缝。若基础有下沉或极不平整、断裂缝过宽过多等现象，建议重新用沥青混凝土(>40mm厚)或水泥混凝土(>50mm厚)铺设找平基础。

二、沥青基础要求：在中型碾压机压过后，无显着轮迹，硅pu篮球场施工，无发软起皮，无松散浮土、波浪等现象，平整度误差小于3mm，平整度合格率大于95%，有一定排水坡度，保证泄水。新沥青基础自然养护不少于28天以上，使沥青中高沸点挥发物挥发完全，保证硅PU材料与基础有良好的粘结。表面均匀坚实、无油污、无未搅拌开的沥青块，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑，硅pu球场价格，无阻水现象，压实密实度不少于95%，在铺设硅PU球场基础面层处理包括：清扫、找平，用塑胶填补局部凹陷部位及不平整地方，硅pu球场施工，以保证面层平整度，确保排水通畅。

硅pu球场常见问题

做完弹性层出现起泡现象；起泡问题是硅PU球场中最常见的问题之一，它是在铺完硅pu弹性层之后，第二天漆面干后出现的现象，轻则是一两处起泡，重则是大面积起泡，大面积起泡问题非常严重，需要重做地面。

原因及解决措施：硅PU材料问题。硅PU材料生产厂家鱼龙混杂，小作坊生产的材料往往在技术上不够成熟，因此我们在做篮球场时，一定要选择优质的材料生产厂家。

硅pu篮球场施工-安徽启运(在线咨询)-硅pu球场由安徽启运建设工程有限公司提供。硅pu篮球场施工-安徽启运(在线咨询)-硅pu球场是安徽启运建设工程有限公司（[www.ahqiyunjs.com](http://www.ahqiyunjs.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：秦经理。