

钢筋网片厂家电话 吉安钢筋网片 华东桥梁

产品名称	钢筋网片厂家电话 吉安钢筋网片 华东桥梁
公司名称	江西华东桥梁工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区金奥支路77号
联系电话	13707082389 13707082389

产品详情

钢筋的绑扎接头应符合下列规定：

- 1、钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;
- 2、墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢，底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢;
- 3、梁、柱的箍筋弯钩及焊接封闭箍筋的对焊点应沿纵向受力钢筋方向错开设置。构件同一表面，焊接封闭箍筋的对焊接头面积百分率不宜超过50%;
- 4、填充墙构造柱纵向钢筋宜与框架梁钢筋共同绑扎;
- 5、梁及柱中箍筋、墙中水平分布钢筋及暗柱箍筋、板中钢筋距构件边缘的距离宜为50mm。

钢筋网片使用注意事项

钢筋网片的施工工艺

- 1.按顺序安装根据布局图的网格编号严格安装。否则，由于不正确的安装位置，在返工时可能难以拆卸。
2. 铺设马凳 安装网片前铺设马凳，马凳间距为600-900mm，由于钢筋网片安装时有重叠，该处采用比别处小1.5cm的马凳，方能保证该处钢筋网保护层的厚度，对易变性的网片，应该加密马凳。
- 3.采用平搭法搭接 一般工程钢筋网片采用平搭法搭接，即钢筋网片长度或者宽度不够时，按一定要求将两张钢筋网片相互叠合或者镶入，使两张网片的纵向和横向钢筋在同一平面内，搭接长度不小于250mm。两张钢筋网片搭接时，在搭接区中心和两端采用绑扎丝（20-22号火烧丝）进行绑扎。

4. 在钢筋网的切割和铺设过程中，当钢筋网与钢柱发生碰撞时，应根据钢柱的尺寸切割钢筋网，切割后安装钢筋，并尽量少切割钢筋。当地板被打开时，钢筋网片厂家电话，穿过洞的钢筋将被切断。这个洞的边缘将根据设计要求进行加固。网架或直杆将通过锚定在梁的边缘来加固。锚地长度为30厘米。

5. 加固网和马凳加固后，钢网作为单层加固安装，网和马凳不能固定，以防止网在拱形时移动网浇筑混凝土网状物变形，马凳和网状物连在一起，网状物与嵌入式电管和锚固定牢固。

采用上述施工工艺，钢网保护层的厚度，楼板的横截面尺寸，平面度和焊接网的成品保护均符合国家标准。钢筋网具有钢筋大、弹性好、间距均匀、焊接强度高特点，成品钢筋网片，可减少钢筋直径，节约消耗，降低成本，钢筋网片生产厂家，缩短施工周期，减少人力，提高抗震抗裂性能。

钢筋网片在焊接过程中所体现的性能优势有哪些

能够很多下降钢筋装置工时，比绑扎网少用工时50%--70%。以较密的钢筋距离，焊接网的纵筋与横筋构成网状结构一起起粘结锚固效果，有利于避免混凝土裂缝的发生与开展，路面、地坪、楼面装备焊接网可削减混凝土外表龟裂75%左右。

特别适用于大面积混凝土工程，焊接网的网孔尺度十分规整，吉安钢筋网片，远超于手艺绑扎网，网片刚度大，弹性好，灌溉混凝土时钢筋不易部分弯折、变形和发生滑移现象，混凝土保护层厚度易于控制，均匀，明显提高钢筋混凝土工程质量。

焊接网具有较好的归纳经济效益，焊接网钢筋的规划强度比I级钢筋高50%（光面钢筋焊接网）~70%（带肋钢筋焊接网），考虑一些结构要求后仍可节约钢筋30%左右，在加上直径12mm以下散支钢筋加工费约为材料费的10%~15%。归纳考虑（与I级钢筋比较）可下降钢筋工程造价10%左右。

钢筋网片厂家电话-吉安钢筋网片-华东桥梁由江西华东桥梁工程材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江西华东桥梁工程材料有限公司（www.hdqlgc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!