

南昌非标件加工厂 繁睿工程 非标件加工

产品名称	南昌非标件加工厂 繁睿工程 非标件加工
公司名称	南昌繁睿工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区墅溪路楞上花园沿街店面 钢材街A区1楼23、24号
联系电话	13647000881

产品详情

钢结构钢结构构件的安装步骤

1定位测量

依据设计资料，对基础的水平标高、轴线、柱间距进行复测。在基础顶面标明纵横两轴线的十字交叉线，南昌非标件加工厂，作为安装立柱的定位基准。

2立柱安装

为消除立柱长度制造中的误差对立柱标高的影响，吊装前，从牛腿上平面向下量1m作为理论标高的截面，标出明显标记，用作调整立柱标高的基准。在立柱底板的上表面，标出通过立柱中心的纵横轴十字交叉线，用作立柱安装定位的基准。安装时将立柱上与基础上十字交叉线重合，先用水平仪以立柱上理论标高处的标记为准校正立柱的标高，然后用垫块垫实，拧紧地脚螺丝。再用两台经纬仪从两轴线方向校正立柱的垂直度，达到要求后使用双螺帽将螺栓拧紧。对于单根不稳定结构的立柱，可借助加风缆临时保护措施。对于设计有柱间支撑的立柱，可借助安装柱间支撑，以增强结构稳定性。

3吊车梁安装

吊车梁安装前，应对其进行检查，当变形不超限时才能安装。吊车梁单片吊装就位后应及时与牛腿用螺栓连接，并将梁上缘与柱之间的连接板连接，用水平仪和经纬仪照准调整，符合要求后将螺栓拧紧。

4屋面梁安装

屋面梁在地面拼装前应对构件进行检查，当构件变形不超限、高强度螺栓连接摩擦面没有泥沙等杂物并确认摩擦面平整、干燥时，方可在地面拼装。拼装时采用无油枕木将构件垫起，构件两侧用木杠支撑，以增强稳定性。屋面梁的拼装以两柱间作为一个单元，单元拼接后要检验：

梁的直线度；

与其它构件(例如立柱)联结的螺栓孔的间距尺寸。调整检验达到要求后，拧紧高强度螺栓。

5附件安装

屋面檩条、墙檩条安装同时进行。檩条安装前，对构件的变形情况进行检查，非标件加工，如有超限进行处理，清除构件表面油污、泥沙等。将数根檩条作为一组，一起吊装，在一跨安装完毕后，检查檩条坡度。要求檩条的直线度控制在允许偏差范围内，否则利用连接螺栓(必要时加垫块)加以调整。

6复检调整、焊接、补漆

吊装完毕后对所有构件复检、调整，达到设计要求后，进行现场施焊，对构件油漆损坏处进行修补。

钢结构厂房造价多少钱一平方影响因素

一、钢材价格

钢材是钢结构加工的主要原材料，而钢结构厂房常用的是Q235/Q345碳素结构钢，它们的价格不是一成不变，而是受市场需求变化而波动。上一年受到国家清退地条钢的影响，钢材的价格一路上涨，比低谷的时候涨了近千元，而这也对钢结构厂房的造价有很大的影响，因此就算是一模一样的厂房，不同的时间造价也可能会有比较大的差距。

二、设计因素

钢结构厂房的造价与设计也有很大的关系，根据业主要求，相同面积的厂房高度，承重、材质、门窗、工艺都会有很大的不同，从而导致钢结构厂房的用钢量和人工费有比较大的出入，而专业的钢结构公司可以根据业主给出的图纸进行优化，帮助业主节约资金。

三、人工费用

钢结构厂房是一种预制建筑，它的主要材料是在加工车间完成，运输到工地现场进行组装，因此它的工程造价与施工也有很大的关系，南昌非标件加工厂家，而施工主要靠人工来完成，因此人工费用也是钢结构厂房造价重要的组成部分，而不同地区人工的费用不同，而且很多费用都是按天来计算，因此工期的长短也会决定人工的费用，所以科学的施工安排有助于提高施工的效率，减少人工部分费用。

四、个性化需求

随着时代的发展，人们的消费观念也在发生改变，很多客户对于厂房也有自己的一些个性化需求，例如特别的颜色，时尚的造型等，而这些因素可能会导致采购价格提高或者施工难度加大，从而使得钢结构厂房的造价上升。

钢结构校正常见的问题

- 1、钢柱自身平直度不够，由加工厂严格控制。
- 2、钢柱底座不水平，现场测量要求准确，全部超平，最好水平仪回转半径30米。
- 3、吊车梁牛腿焊接不一致，需牛腿垫板调整标高，即牛腿垫板运至现场后焊接。

- 4、钢柱不在一条线，严格控制轴线，基础做好十字线对应钢柱十字线。可以避免钢柱扭曲轴线和定位。
- 5、经纬打垂直度要两个方向打垂直度。经纬仪一定要年检。
- 6、只要钢柱安装好了，钢梁直接就为安装。调整钢柱可以用千斤顶、缆风绳调整。

南昌非标件加工厂-繁睿工程(在线咨询)-非标件加工由南昌繁睿工程有限公司提供。南昌非标件加工厂-繁睿工程(在线咨询)-非标件加工是南昌繁睿工程有限公司（ncfrgc.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曾经理。