园林绿化苗木价格 百通生态环境 南通绿化苗木

产品名称	园林绿化苗木价格 百通生态环境 南通绿化苗木
公司名称	铜陵市百通生态环境工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	铜陵市铜冠一品江山俞家村路358号网点
联系电话	18756201272

产品详情

二是注意给苗木施肥。

对苗木来说，适当及时的施肥能够帮助苗木很好的生长。五月份施肥的主要对象是那些长势比较弱的树木、地被、花灌木和观赏性树木。施肥的时候，园林绿化苗木价格，要按照说明进行，肥要在树冠垂直投影之内施加，这样有利于苗木根部吸收肥料，提高肥料的利用率。

三是注意苗木补植。

合理安排补植进度是五月需要注意的工作，今年普遍气温比往年高一些，所以当苗子出现枯亡或空缺时，要及时补种，乔灌木补植最适合的就是在树木发芽前就完成。

?春季绿化苗木种植小知识绿化苗木

春季气温回升，tian气转暖，是进行绿化、种植苗木的醉佳时机。为取得较好的绿化效果，最大程度提高苗木成活率，在苗木种植过程中，需要注意以下几点：

一、种植施工现场准备。种植苗木前要先平整施工现场土地，按照设计方案定点放线，挖种植穴。种植穴的大小应根据树苗的大小和土壤土质的不同来决定，施工现场如土质不好，应换入无杂质的砂质壤土，以利于根系的生长。种植穴可施底肥，然后再覆素土，不要使树根直接与肥料接触，以免shao伤树根。

二、苗木选择。尽可能挑选长势旺盛、植株健壮、根系发达、无病虫害、容易成活的苗木，慎重选择南方苗木，不要选择成活率低的苗木。

三、起苗、运苗。起苗是种植树木的地一步，应尽可能挖得深一些，注意保护根系少受损伤。一般常绿树起苗时要带好土球，以防泥土松散。落叶树起苗时可裸根，胸径15公分以上的要带土球。树苗挖好后，要遵循随挖、随运、随种的原则，及时运出种好。在运苗之前，为避免树苗枯干，应进行包装，用草绳、麻布或草包将土球、树干、树枝包好，喷水保持湿润，减少运输途中苗木的蒸腾量。

四、种植前修剪。种植前要对苗木根系和树冠进行适当修剪，以减少水分的散发，保持苗木地上、地下部分生长平衡和树势平衡，保证树木成活。一是根系修剪。将断根、劈裂根、病虫根和过长的根剪去，剪口要平滑，并喷施防腐剂和生根剂。二是树冠修剪。应适当轻剪，去除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密枝和下垂枝，保留主分枝，在保证树形情况下，绿化苗木批发基地，可剪去一部分幼嫩枝叶，并抹掉分枝点以下的芽，减少树体水分消耗。灌木根部萌发的蘖枝要齐根剪掉，避免水分流失。苗木修剪直径大于2厘米的枝条要涂抹防腐剂或油漆等。

五、种植。一是及时种植。苗木运至施工现场后，及时组织人力、机械卸车，卸车时注意做好保护，不要损伤树体和土球。树苗运到种植地点后，如不能当日栽植，就必须进行假植。假植的地点应靠近栽植地点，南通绿化苗木，选择排水良好、避风之地。裸根苗木自起苗开始暴露时间不宜超过8小时，应当天种完。二是种植方向。栽植时应调整好主要观赏面，土球入穴前踏实穴底松土，将土球放稳，树干直立。三是种植深度。与原种植线平齐，如穴底填入虚土较多，要考虑沉降系数。树木种植后土球表面略低于地面5至10厘米，防止过多积水。

六、种植后的养护管理。一是树木支撑固定。种植后的苗木要及时进行支撑固定，防止树木倒伏，可设三角或四角支撑，支撑点设在树干高的1/3至1/2处，支撑杆均匀分布树体四周。支撑杆应架设牢固，基部埋入地下40至50厘米，支撑杆与树干接触处垫软物保护，避免损伤树体。二是浇水。树木栽植后应在略大于种植穴直径的周围，筑成高15至20厘米的guan水围堰，新植树木24小时内灌di一遍水，三日内浇第二遍水，一周内浇第三遍水。浇完第三遍水后及时用围堰土封穴。以后视天气等情况适时适量浇水，促其生根和生长。三是病虫害防治。苗木栽植后要有专人管护，发现病虫害及时防治，对树势衰弱的苗木要采取叶面施肥、追肥、灌活力素等措施进行养护。

施肥应注意气候天气情况。

夏季，雨后，硝态氮流失严重，应追施有快速的效果的氮肥。施肥选在清晨、傍晚或者是阴天进行，可以减速肥力融合土壤，供应园林绿化苗木，在气候温暖而多雨的地区，增施半腐熟或腐熟有机肥效果不错，薄肥勤施。而在气候寒冷地区有机质分解则比较慢，应施充分腐熟的有机肥。

植物不同，施肥有区别。

植物不同，施肥方式也有区别，施肥的时候应考虑品种、特性和长势，根据不同品种的特点来科学选用适宜的肥料，配合使用，如对于弱苗，应重点施用有较快速的效果性氮肥，对于新栽的根系恢复不完整的树木，不应过早肥料。

园林绿化苗木价格-百通生态环境(在线咨询)-南通绿化苗木由铜陵市百通生态环境工程有限责任公司提供。园林绿化苗木价格-百通生态环境(在线咨询)-南通绿化苗木是铜陵市百通生态环境工程有限责任公司（www.tlbaitong.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梅主任。