本溪市医院污水处理设备厂家负责安装

产品名称	本溪市医院污水处理设备厂家负责安装
公司名称	山东润创环保设备有限公司
价格	35000.00/套
规格参数	出水标准:排放标准 日处理量:10-600立方均可定制 设备优势:包达标、过环评
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5087号潍坊金融服务区2号楼1003（仅限办公场所）（注册地址）
联系电话	15169542832

产品详情

一、我公司地埋式一体化医院污水处理设备安装场地注意事项：

（1）设备安装之处必须保证下雨不积水；（2）设备的出水管必须在相对地坪0.4m以下；（3）设备上方不得压有重物，不得有大型车辆经过(指无特殊设计的)；（4）设备一般不得抽空内部污水，以防止地下水把设备浮起。

二、本溪市医院污水处理设备安装需注意：

1，设备可采用叉车、汽车，吊车运输到吊装施工现场，吊装时可采用吊车、人字桅杆、独立抱杆和链式起重机吊装就位。

2，对安装难度较大的及较精密设备要编制吊装方案，经有关技术批准后实施。

3，设备吊装就位后，以设备的纵横中心线对准基础放线的纵横中心线，其中心线偏差应符合规范规定。

A.设备安装基础验收：

1、基础验收应在甲、乙双方及监理方、基础施工方的共同参与下，按照设计基础图及土建单位提供的施工记录进行验收。

2、重点检查基础的标高、坐标中心线、水平度及外形，基础孔的几何尺寸，偏差是否符合规范规定，并

做好相应记录。

3、验收合格后，土建单位应向安装单位、甲方代表办理中交手续，并且提供一份完整的基础竣工资料。

B.设备开箱检查验收：

1、设备开箱应在甲、乙双方、设备供货商及监理方的共同参与下进行。

2、对设备的名称、规格、数量及完好情况进行检查。

3、也要对设备的外观进行检查，检查各突出部位、压力表、控制器、油管路等，有否破损、漏油、锈蚀、破裂、外包装是否破损，规格型号是否符合定货要求。

4、检查并清点零部件，是否有破损和缺件、随机文件、合格证及产品说明书是否齐全，核实后做好记录，并请相关单位人员签字。

5、开箱后备品备件交甲方保管，现场待安装零部件也要妥善保管，防止丢失。

6、开箱清点的现场，一般选在安装地点进行。

7、对装箱的设备在开箱后不能立即安装完的，应复箱封闭好，对露天放置的箱件必须加设防雨罩。

C.设备基础：

1，重要设备的垫铁、大小、规格、型式及放置地点均应符合图纸及说明书要求,。

2，如无要求则由施工技术人员会同甲方及监理，根据设备的重量、吃力筋板的位置、地脚螺丝的位置商定。

3，垫铁与基础接触应平整且严密，不平处凿平并磨合，垫铁与垫铁之间也需磨合铲平，不能有间隙，斜垫铁的角度要一致，一般要小于13度，垫铁的总高度宜30cm左右。

4，设备安装好后，垫铁之间要点焊，间隙可用0.05塞尺检查，放置垫铁以外的区域铲麻，以利灌浆层的强度。

5，垫铁的放置也可按规范采用压浆法施工。

三、本溪市医院污水处理设备的特点；

1、在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。

2、污水处理设备除了采用了常规的鼓风机消音措施外，还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料，使设备运行时的噪音低于50分贝，减轻了对周围环境的影响。

3、污水设备配有土壤脱臭设施。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中，进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤，较终被其中的微生物分解而达到脱臭目的。

4、 污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时无需专人管理，只需每月季度的维护和保养。

四、我公司对本溪市安装的医院污水处理设备-----服务承诺 ；

（1）我公司保证工艺中所有的处理设备材料均为先进设备，是用一流的工艺材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。保证所提供的设备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有满意的性能，并对设备质量保证期内出现的缺陷、故障负责。（2）我公司保证废水处理设施建成并具备试车条件后，在合同规定时间内完成调试工作。保证对整套工艺调试至合格为止，并对用户的操作人员进行技术培训，直至用户掌握工艺参数以及设备的操作运行。（3）本工程保修期为一年（即工程投入运行后一年内的时间为工程保修期），保修期内免费为用户提供技术服务支持，保修期满后的工程维护服务及设备检修等，只收取成本费。（4）污水处理站调试完毕移交甲方后3个月，派技术人员回访，了解运行状况及听取用户意见，并作进一步完善。（5）如用户需要，可提供营运管理服务。

五、本溪市医院污水处理设备需要注意的细节；

（1）不得在设备上摆放物品及攀爬设备。（2）非特殊工作，不得开启维修口，以免发生危险。（3）需使用梯子进行操作时，需将梯子固定好，且必须由其他工作人员陪同，不得单人操作。（4）在需下池检修时，必须有保护人员在旁，不得单独进行工作。（5）在没有足够的保护设施下，不得进行维修处理设备。（6）严禁在设备处于带电运行的情况下进行维修工作。（7）注意保护各类测量仪表，防止磕碰。（8）运行时不得关闭潜污泵，正常维修除外。（9）不得向池中和管廊中丢弃垃圾和废弃物。

六、我公司一体化医院污水处理设备在制造时要满足一下要求；

A、设备焊接制造要求参见JB2932-99《水处理设备制造技术条件》；

B、所有内部管路采用法兰与本体联接，并考虑到检修和部件更换的便利条件；内部部件的材质均附合规定要求，紧固件等满足防腐要求。

C、内部部件固定并加固，能承受水流的冲击。

D、所有容器内部装置、管件、部件等在发货前在容器内安装固定好，防止遗漏零件以及在运输过程中的损坏或丢失。

E、设备内部采用的环氧防腐材料，涂层有比较好的耐腐蚀和耐磨能力，保证在使用期内涂层不会脱落。

F、设备材质的要求必须适应废水水质，有较长的使用寿命。

七、我公司面向全国各地的朋友们销售一体化污水处理设备，欢迎各位采购！

北京 上海 天津 重庆

江苏： 南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁

浙江： 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水

安徽： 合肥 芜湖 蚌埠 淮南 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿州 巢湖 六安 亳州 池州 宣城

福建： 福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德

江西： 南昌 景德镇 萍乡 九江 新余 鹰潭 赣州 吉安 宜春 抚州 上饶

湖北： 武汉 黄石 襄樊 十堰 荆州 宜昌 荆门 鄂州 孝感 黄冈 咸宁 随州 恩施

湖南： 长沙 株洲 湘潭 衡阳 邵阳 岳阳 常德 张家界 益阳 郴州 永州 怀化 娄底 湘西

广东： 广州 深圳 珠海 汕头 韶关 佛山 江门 湛江 茂名 肇庆 惠州 梅州 汕尾 河源 阳江 清远 东莞 中山 潮州 揭阳 云浮

广西： 南宁 柳州 桂林 梧州 北海 防城港 钦州 贵港 玉林 百色 贺州 河池 来宾 崇左

海南： 海口 三亚

辽宁： 沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛

吉林： 长春 吉林 四平 辽源 通化 白山 松原 白城 延边

黑龙江： 哈尔滨 齐齐哈尔 鸡西 鹤岗 双鸭山 大庆 伊春 佳木斯 七台河 牡丹江 黑河 绥化 大兴安岭

山东： 济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 威海 济宁 泰安 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽

河南： 郑州 开封 洛阳 平顶山 焦作 鹤壁 新乡 安阳 濮阳 许昌 漯河 三门峡 南阳 商丘 信阳 周口 驻马店

河北： 石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水

山西： 太原 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 晋中 运城 忻州 临汾 吕梁

内蒙古： 呼和浩特 包头 乌海 赤峰 通辽 鄂尔多斯 呼伦贝尔 巴彦淖尔 乌兰察布 兴安 锡林郭勒 阿拉善

四川： 成都 自贡 攀枝花 泸州 德阳 绵阳 广元 遂宁 内江 乐山 南充 宜宾 广安 达州 眉山 雅安 巴中 资阳 阿坝 甘孜 凉山

贵州： 贵阳 六盘水 遵义 安顺 铜仁 毕节 黔西南 黔东南 黔南

云南： 昆明 曲靖 玉溪 保山 昭通 丽江 普洱 临沧 文山 红河 西双版纳 楚雄 大理 德宏 怒江 迪庆

西藏： 拉萨 昌都 山南 日喀则 那曲 阿里 林芝

陕西： 西安 铜川 宝鸡 咸阳 渭南 延安 汉中 榆林 安康 商洛

甘肃： 兰州 嘉峪关 金昌 白银 天水 武威 张掖 平凉 酒泉 庆阳 定西 陇南 临夏 甘南

青海： 西宁 海东 海北 黄南 海南 果洛 玉树 海西

宁夏： 银川 石嘴山 吴忠 固原 中卫

新疆： 乌鲁木齐 克拉玛依 吐鲁番 哈密 和田 阿克苏 喀什 克孜勒苏柯尔克孜 巴音郭楞蒙古 昌吉 博尔塔拉蒙古 伊犁哈萨克 塔城 阿勒泰