

木地板电地暖安装,电壁挂炉电地热,有框石墨烯电热画,别墅取暖

产品名称	木地板电地暖安装,电壁挂炉电地热,有框石墨烯电热画,别墅取暖
公司名称	沧州昊特电采暖工程有限公司
价格	20.00/平米
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市南仓街（注册地址）
联系电话	0317-5563522 15033696993

产品详情

安装方法如下：1) 根据木地板的不同，地暖系统的安装方式分为直铺和打龙骨两种。复合地板及强化地板两种安装方法均可，但一般采用直铺。实木地板则应采用打龙骨的安装方式。木龙骨高度一般要求为5cm高（但如选用热稳定性很好的复合地板或实木地板时，该高度可适当降低。）安装人员应在安装前将龙骨必需的高度告知客户，并了解实木地板的实际宽度，厚度和长度，以便提前设计地热暖线的排布方式。2) 直铺时，暖线之上的水泥层应为2-3cm厚。注意：在水泥自然干燥28天以后，或木地板即将安装前的3-5天，必须开启地暖系统加热3-5天，以使其水分充分蒸发出来。（否则地板铺装后水汽从地板拼接处渗出，将影响木地板的正常使用。）在地热对水泥层的烘干过程中，可能会出现少许裂缝，这不会影响到对木地板的安装。3) 直铺时，如地暖系统之上的水泥青光层很平，则好不使用木地板之下的防潮胶垫，因为这可以增强导热效果。如果需要使用胶垫，则好用尽可能薄的（如1mm厚的）或者采取在胶垫上钻孔的方法使热量上来。4) 无论是实木地板还是复合地板，在铺装时均应在地板与地板之间留有一定的空隙（铺装时可在地板之间放入一片包装箱带，包装箱带隔天再取出），以免在潮湿季节地板受潮膨胀变形。希望我的回答能帮到您。