

# 混凝土检查井 淮北检查井 宿州新通

产品名称	混凝土检查井 淮北检查井 宿州新通
公司名称	宿州新通建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区马鞍山路
联系电话	15755755551

## 产品详情

### 检查井问题原因分析

#### 施工工艺所致

施工工艺是检查井质量控制消除病害的关键环节，施工质量的优劣直接影响着检查井的使用效果。

检查井地基承载力不够。路面上的重力动荷载是通过检查井的井盖传至检查井井体，再通过井体垂直作用于地基上，即路面检查井上的车荷载最终是作用在检查井地基上的。这就要求检查井地基的承载力必须达到一定的强度，否则在上部长时间动荷载的作用下

，地基土就会被压缩下沉，混凝土检查井，致使检查井整体下沉，检查井出现凹陷，路面不平整。

### 检查井问题原因分析

#### 检查井井身施工

若条件允许，应优先考虑采用预制混凝土检查井，其能有效减少施工周期，并提供高强度的井身结构，施工时随路基的填筑不断加高直至设计高程；若采用砖砌工艺，砌筑前先将砖充分润湿，砂浆标号不低于M7.5，检查井施工，每层砖的砌筑砂浆应填充饱满，淮北检查井，检查井高度以道路基层底部高程为准。若检查井有管道接入，在管道与井身连接处必须将缝隙填充严密，防止漏水、渗水，砖砌检查井，对于直径大于300mm的管道，须在接口外砌筑砖圈加固，防止渗水。

### 预制混凝土检查井的安装

#### 施工准备

- 1、预制混凝土检查井地基承载力特征值不小于100KN/m<sup>2</sup>
- 2、预制混凝土检查井组装时，根据检查井构件的重量及迴转半径应选用适用吊车及起重设备。
- 3、预制混凝土检查井下井室下铺100mm碎石层。
- 4、准备好比例为1:2的水泥砂浆或聚胺酯水泥砂浆。
- 5、与预制混凝土检查井井室连接的各种管道长度不宜超过1000mm。

#### 混凝土检查井-淮北检查井-

宿州新通(查看)由宿州新通建材有限公司提供。宿州新通建材有限公司( [www.xintongjc.com](http://www.xintongjc.com) )是安徽合肥,环保产品加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宿州新通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创宿州新通更加美好的未来。