

空调拆装费用 东西湖空调拆装 老诚信达

产品名称	空调拆装费用 东西湖空调拆装 老诚信达
公司名称	武汉老诚信达搬家起重服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区人民政府东山办事处东岳村161号
联系电话	15872389079

产品详情

空调拆机步骤

- 1.机前应先将空调机内的制冷液收进室外机组中。
- 2.收液步骤:先将空调机置于制冷状态，并开机运行。将室外机上的高压阀黄铜六角形阀盖打开，用内六角扳手将高压阀门关闭。此时空调机仍在运行，因为高压阀门已被关闭，所以制冷液不能再经高压阀门流到室内机进行热交换，而被压缩进了室外机组内。在空调运行约3-5分钟，室内机不再有冷气吹出时，说明制冷液已被全部收到室外机组中了。此时再将室外机上的低压三通阀门关闭。此时制冷液就被封闭在室外机组中了。将空调机关闭。
- 3.此时可进行拆机操作，拆下室内，外机的联接管道，拆下室内外机间的电缆
- 4.在拆下的联通铜管时要注意清洁，用塑料袋将管道口和三通阀门的接口都封起来避免灰尘杂质的进入。

室外机组较重，应安装在建筑物结实的地方，可放于阳台、窗下特1制钢架或混凝土台座上。露天放置时，空调拆装方法，应设置一个遮阳防雨罩，同时应避免使强风直吹机组的排风口，影响机组向外散热，正确方法是把机组的排风口与风向呈90度放置。

为使室外机组有足够的检修、安装和进行安装操作的空间，应尽可能远离其他建筑物，并能防止阻碍空气对流，影响散热。

由于柜式空调器功率大，进行时噪声也较大，所以安装位置也要考虑不影响室内和不致骚扰附近相邻房屋的因素。

步骤/方法方法/步骤1:空调拆装机时应注意以下几点：方法/步骤2:拆机前先将氟收回(建议控制器不要打包，以备用)，将拆下的高低压铜管头与接口用胶布封好，防止灰尘及污物进入导致毛细管堵塞从而导致不制冷。方法/步骤3:运输前内机连接管线一定要盘大圈，防止铜管出现死折或裂纹，从而导致氟流通不畅或管道漏氟。安装前先检查铜管，东西湖空调拆装，电源线，冷凝水管是否完好。方法/步骤4:内机挂牌一定要水平安装，防止冷凝水倒流导致出风口喷水。方法/步骤5:外机连接管时一定要排空，否则空气混入压机导致制冷不良，连接管道一定要包扎完整，走管要横平竖直，保持整体美观。方法/步骤6:关于空调加氟的问题。空调加氟维修保养清洗移机打孔收售，空调拆装步骤，加氟是用户关心比较多的一个问题。安装合格的空调，三二年不用加氟，反之三两天就会漏光。空调没有氟，肯定不制冷，空调拆装费用，空调不制冷不一定是缺氟。方法/步骤7:拆装空调步骤：方法/步骤8: 1、收氟 开1机打制冷，压缩机工作后关闭高压阀运转一分钟，关闭低压阀，停机。拔掉电源插头(切记)。方法/步骤9: 2、拆开室外机铜管接头，拆开室外机电线接头(记住线的顺序)。方法/步骤10: 3、拆下室内室外机。

空调拆装费用-东西湖空调拆装-老诚信达(查看)由武汉老诚信达搬家起重服务有限公司提供。武汉老诚信达搬家起重服务有限公司(www.tz1288.com)是湖北武汉,仓储与配送的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在老诚信达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创老诚信达更加美好的未来。