

护坡钢丝笼A缓中护坡钢丝笼A护坡钢丝笼施工填石

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 护坡钢丝笼A缓中护坡钢丝笼A护坡钢丝笼施工填石 |
| 公司名称 | 安平县拓冠丝网制造有限公司 |
| 价格 | 6.00/平方米 |
| 规格参数 | 孔径:80*100mm 丝径:3.2mm 材料:钢丝 |
| 公司地址 | 安平县马店镇院西村村南800米处（注册地址） |
| 联系电话 | 13363346088 |

产品详情

护坡钢丝笼A缓中护坡钢丝笼A护坡钢丝笼施工填石

护坡钢丝笼组装：找一块有充足空间而又比较坚硬平整的地面，方便护坡钢丝笼的组装，注意又不影响到现场其它作业内容的实施；取出一个完整的护坡钢丝笼单元，校正弯曲、变形的部份，可用钳子拉或用脚踩整平；立起隔板及前后面板，先用边缘钢丝延长部份固定住角点，确保每一竖直面板上端边缘在同一水平面上，隔板的两条竖直边沿及底部边沿要在同一竖直面上。绞合时注意按每间隔10 - 15cm双圈 - 单圈 - 双圈间隔进行绞合；（一般绞合一条0.5m长边所需钢丝长度为0.65m）单双圈间隔绞合。

组装护坡钢丝笼的原则：形状规则、绞合牢固、所有竖直面板上边缘在同一水平面上并且确保盖板边缘能够与面板上端水平边缘绞合。

护坡钢丝笼装填：1 为了避免单边装填所引起隔板弯曲变形，护坡钢丝笼需分层进行装填；

2 用于装填的石头大小以100mm - 250mm为宜，可以有5%的变化，但不得小于网孔尺寸（8×10cm）；

3 考虑到石头的沉降，装填时应有50mm的超高，而且护坡钢丝笼内装填的石头需用人工摆放，尽量减少空隙率，并确保表面平整。

护坡钢丝笼绞合盖子：

1 在盖上盖子之前，需对装填时造成弯曲的隔板进行校正，对已装填的石头进行平整。终确保所有横向、纵向边缘在同一直线上、石头表面平整、不存在凹陷、凸起现象；

2 铺上盖板，用剪好的1.3m长的钢丝将盖子边缘与边板边缘、盖板与隔板上边缘绞合在一起；

护坡钢丝笼施工流程：放线定位—做护坡钢丝笼网垫的1:2坡—夯实边坡—挖网箱基槽—人工清槽—监理验槽验坡—下宾格网反滤土工布—下绑扎好的网箱笼—装填石料—网箱封盖—摆放组装好的钢丝笼—填装石笼——封网垫盖。