

岩棉砂浆复合板生产线设备制板步骤

产品名称	岩棉砂浆复合板生产线设备制板步骤
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/套
规格参数	品牌:精工 型号:岩棉砂浆 规格:2000*160
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

岩棉砂浆复合板生产线设备制板步骤

砂浆岩棉复合板设备主要由干粉砂浆混合机、物料计量系统、提升机械、保温砂浆储存、保温砂浆包装机、水泥和粉煤灰储存罐、螺旋输送机等组成。

岩棉砂浆复合板设备是指在岩棉复合保温板的基础上双抹面水泥砂浆使得生产建筑物墙体保温作用。功能所将水泥、砂、粉煤灰、胶粉、纤维以及保温材料等原料，按照一定比例进行混合，包装成袋供给建筑商在建筑物表面制作保温层。

岩棉砂浆复合板生产线设备制板步骤

岩棉复合板设备放在一个合理的地方，需要方便工人马料，出料端要规整方便放料，砂浆水泥岩棉复合板设备在安装时，要尽量放的平整，以防工作台面倾斜，皮带与砂浆水泥岩棉复合板设备跑偏。放好设备以后就可开始安排工人施工，首先把塑料膜，网格布支架按照顺序排列号，将材料的一端伸出放在第一个刮料槽《也就是底面刮料槽》下部，将刮料槽调整至离皮带您所需要的厚度。开始放料，启动砂浆水泥岩棉复合板设备工作机，根据传送速度工人开始将切好的岩棉条竖立排列于刮好的砂浆之上。岩棉条经过后方压力压碾的施压《压力压碾根据需要调节压力》，将岩棉条与砂浆紧密结合；《注；没有压碾的砂浆水泥岩棉复合板设备是不科学的，后期易造成岩棉与水泥砂浆的脱离。》压碾施压完毕后，会经过第二个刮料槽《也就是上面刮料槽，砂浆厚度可调》，之后经过表面网格布塑料膜铺装后，由第二个压碾施压，算是完成了岩棉双面复合。