

# 绵阳梓潼高效减水剂 膨胀剂 防水粉 液体砂浆王 速凝剂厂家

产品名称	绵阳梓潼高效减水剂 膨胀剂 防水粉 液体砂浆王 速凝剂厂家
公司名称	重庆凝达科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:凝达 产地:重庆 产地:重庆
公司地址	九龙坡区白桃路10号6幢2单元5-1号
联系电话	13627616537

## 产品详情

### 产品用途

1、补偿收缩混凝土：地下、水工、海工、坝工、隧道等构筑物，大体积混凝土，配筋路面板、屋面与卫浴间防水、构件补强、渗漏修补、预应力钢筋混凝土、回填槽等。

2、填充用膨胀混凝土：结构后浇缝、隧洞头、钢管与隧洞之间的填充等。

3、填充用膨胀砂浆：机械设备的底座灌浆、地脚螺栓的固定、梁柱接头、构件的补强、加固等。

4、自应力混凝土：用于常温下使用的自应力钢筋混凝土压力管。

执行标准：JC476-2001

### 用法与用量

1、掺量：按照水泥重量的8-12%添加。

2、采用机械搅拌，搅拌时间 3min。

3、使用水泥强度等级 32.5。

4、在日最低气温低于5℃时，应采取保温措施；膨胀混凝土和膨胀砂浆工程或构件可以采用低于80℃蒸汽养护，养护制度应根据膨胀剂和水泥品种通过试验确定。

#### 5、混凝土浇筑：

(1) 在计划浇筑区段内要连续浇筑混凝土，不得中断。

(2) 混凝土浇筑宜阶梯式推进，浇筑时间不得超过混凝土的初凝时间，避免出现裂缝。可以延长伸缩缝的长度，可用加强带取代后浇带的施工方法。

(3) 混凝土振捣要密实，不得漏振、欠振和过振。

(4) 混凝土浇筑后，为防止沉缩裂缝出现，在混凝土终凝前，应采取抹面操作或人工多次抹压。

#### 6、混凝土养护：

(1) 对于大体积混凝土，宜采用蓄水养护或用麻袋片覆盖，定期浇水，养护时间不少于14天。

(2) 对于墙体等不易保水结构，拆模板时间应不少于7天。拆模后，用麻袋片紧贴墙，定期浇水，养护时间不少于14天。

(3) 冬季施工时，底板混凝土浇筑完后，用塑料薄膜和保温材料覆盖，养护时间不少于14天。对于墙体，带模板养护不少于14天。