

肇庆旋挖桩施工-旋挖桩施工价格-找卓岷基础

产品名称	肇庆旋挖桩施工-旋挖桩施工价格-找卓岷基础
公司名称	肇庆卓岷建筑基础工程有限公司
价格	380.00/米
规格参数	
公司地址	怀集县怀城镇解放北路莲花庄怀集碧桂园芳邻三街26号(办公场所)[住改商]
联系电话	0758-5541411 18938438431

产品详情

肇庆

卓岷建筑

基础工程有限公司专业从事基坑支护、边坡工程、桩基础、地基处理、钢板桩支护，[旋挖桩施工](#)，

[旋挖桩](#)

钢筋笼的制作和吊放：(1)钢筋笼制作前首先要检查钢材的质量保证资料,检查合格后再按设计和施工规范要求验收钢筋的直径、长度、规格、数量和制作质量。(2)钢筋笼制作过程中，应根据钢筋笼的重量、长度、现场施工条件，选择强度、直径合适的钢筋设置加劲箍及内三角撑，且顶部加劲箍应加强设置，确保吊装质量及施工安全。(3)钢筋笼的连接必须严格按照相关规范执行：高强度主筋应全部采用机械连接，其相应的加劲箍等应根据加劲箍强度选择合适的焊条及焊机，确保钢筋笼制作质量。(4)为了确保桩混凝土保护层，钢筋笼需设置定位环，且桩底部应采用水泥浆固结沉渣，确保桩身质量。在钢筋笼吊放之前,应逐节验收钢筋笼的连接质量,对质量不符合规范要求的，必须整改。钢筋笼下放过程中，应注意钢筋笼能否顺利下放,沉放时不能碰撞孔壁;当吊放受阻时,不能加压强行下放,因为这将会造成坍孔、钢筋笼变形等现象,应停止吊放并寻找原因。如因钢筋笼没有垂直吊放而造成的,应提出后重新垂直吊放;如果是成孔偏斜而造成的,则要求进行复钻纠偏,并在重新验收成孔质量后再吊放钢筋笼。成孔完成与钢筋笼下放以及混凝土浇筑的搭接应连续、合理安排。

[做旋挖桩施工](#)

请找肇庆卓岷建筑基础工程有限公司，是值得您信赖的企业，想了解更多请联系我公司0758-5541411 18938438431