

# 洛阳岩棉容重水泥板岩棉复合板

产品名称	洛阳岩棉容重水泥板岩棉复合板
公司名称	廊坊三合智创建材科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县权村镇白马堂村东（注册地址）
联系电话	18531851182

## 产品详情

岩棉外墙外保温抹面系统由粘结层、岩棉板保温层、抹贴面层、锚固件、饰面层等构成，基本构造见图。

1—基层墙体；2—岩棉保温板；3—抹面砂浆和增强网层；4—锚固件；5—抹面层；6—钢龙骨；7—外饰面层（幕墙板）

### 岩棉外墙外保温系统

1. 施工前，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针

对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和专业技术培训。

2. 岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。

3. 岩棉板外保温系统的生产企业应有专业人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。

4. 材料进场必须按规格，数量和质量要求经过验收合格才能入库，并应有专人保管，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。

5. 施工应具备以下条件：

5.1 基层墙体及其水泥砂浆找平层处理及预埋件安装完毕。

5.2 必要的施工机具和劳防用品应已准备齐全。

5.3 施工专用脚手架应搭设牢固，安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面，墙角的间距应满足施工要求。

5.4 基层墙体应坚实平整，表面干燥，不得有开裂，空鼓，松动或泛碱，水泥砂浆找平层的粘结强度，平整度及垂直度应符合（建筑装饰装修工程质量验收规范）GB50210中普通抹灰工程质量的要求。

6. 岩棉板外墙外保温施工期间，基层及施工环境温度低于5℃时不得施工。在五级以上大风天气和雨、雪天气不得施工。施工时及施工后，应采取有效措施防止雨水冲刷及烈日暴晒，并应及时做保护层。如施工中突遇降雨，应采取措施防止雨水冲刷墙面；冬季施工应按照相关标准采取防冻措施。

7. 大面积施工前，按规定应在现场采用相同材料，构造做法和工艺制作样板墙，并经有关各方确认后，方可进行工程施工。

8. 用岩棉板施工时，操作工人应佩戴好劳防用品，做好职业健康保护，并注重施工安全。

9. 岩棉板外保温系统有关必检的材料应送有资质的检测机构进行检测，检测合格方可使用。