

四川成都HDPE塑钢缠绕管

产品名称	四川成都HDPE塑钢缠绕管
公司名称	四川顺扬管道有限公司
价格	72.00/米
规格参数	规格:DN200-2400 长度:6米 产地:成都
公司地址	金牛区金仙桥街1号附173号
联系电话	13678186541 18828073428

产品详情

产品概念：

HDPE塑钢缠绕管是由刚塑复合的异形带材经螺旋缠绕焊接制成。其内壁光滑平整，具有耐腐蚀，质量轻，安装简便，通流量大，寿命长等特点，是绿色环保、节能降耗的高科技复合管道产品。

闭水试验：

闭水试验时，水头应满足下列要求：

- 1、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。
- 2、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时，试验水头应以试验段上游设计水头加2m计。
- 3、当计算出的试验水头超过上游检查井井口时，试验水头应以上游检查井井口高度为准。
- 4、试验中，试验管段注满水后的浸泡时间不应少于24h。
- 5、当试验水头达到规定水头时开始计时，观测管道的渗水量，直到观测结束。观测过程中应不断地向试验管段内补水，保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min。
- 6、管道的渗水量应按下式计算： $Q_s = 0.0046d_i$
式中 Q_s ——每1km管道长度24h的渗水量（ m^3 ）； d_i ——管道内径（mm）。
- 7、在试验过程中应做记录。

施工测量：

1、施工前由测量人员先校核图纸，施工前先复测各排水出口标高，若与设计有矛盾，立即会叫设计人进行调整。

2、根据设计图纸放出管道中心线及井位，一般每隔20m设中心桩，管道检查井处、变换管径处均应设中心桩，必要时设置护桩或控制桩。

四川成都HDPE塑钢缠绕管与检查井(连接井)的连接:

1、当管道已敷设到位，在砌筑砖砌检查井井壁时，宜采用现浇混凝土包封插入井壁的管端。混凝土包封的厚度不宜小于100mm，强度等级不应低于C20

2、当管道未敷设，在砌筑检查井时，应在井壁上按管道轴线标高和管径开预留洞口。预留洞口内径不宜小于管材外径加100mm。连接时用水泥砂浆填实插入管端与洞口之间缝隙。水泥砂浆的配合比不得低于1：2，且砂浆内宜掺入微膨胀剂。砖砌井壁上的预留洞口应沿圆周砌筑拱圈。

3、在检查井井壁与插入管端的连接处，浇筑混凝土或填实水泥砂浆时管端圆截面不得出现扭曲变形。当管径较大时，施工时可在管端内部设置临时支撑。

4、检查井与上下游管道连接段的管底挖空部分，在管道连接完成后必须填实。