

医用冷库厂家 德祥制冷 永州医用冷库

产品名称	医用冷库厂家 德祥制冷 永州医用冷库
公司名称	长沙市雨花区德祥制冷商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市雨花区高桥新塘垅小区24栋4单元
联系电话	15874288199

产品详情

冷库故障分析

压缩机在运转中突然停机

- 1、吸气压力过低，医用冷库厂家供应，低于压力控制器的低压限制
- 2、排气压力过高，引起高压控制器动作断电
- 3、油压过低，油压控制器动作断电
- 4、电动机过载，热继电器动作断电1、检查原因，属于管路堵塞的要疏通管路，如系统制冷剂不足就补充
- 2、检查冷凝器的冷却水量或冷却风量
- 3、检查输油系统管路和油泵
- 4、检查电源电压是否偏低或冷负荷过大

安装冷库中在电气方面的准备工作主要有哪些?

随着我国科技的迅猛发展，各种规格的冷库越来越多的走进人们的工作生活当中。人们对冷库并不陌生，永州医用冷库，但却不知安装冷库前是需要做一些准备工作的。下面小编来简单说下安装冷库前应有哪些准备工作，电气方面的准备工作主要有如下几点。

(1)q面、认真和彻底的对照检查 首先要按照原有的设计图纸与实际装好的线路作一次彻底的检查，确

保电气设备的线路装接无差错。这是保证调试工作顺利进行的首要条件。在检查接线的同时对各电机电器及电缆等作外观检查，看有无损坏情况，医用冷库造价，对裸带电体要检查其对地和其它带电体的安全距离是否符合要求，各种熔断器、保险丝等是否齐全完好，有无备用等。

(2)绝缘电阻测定t电气设备安装完毕后，要进行一次绝缘电阻的测定，按安全规程要求，一般使用电压为三相四线制(380 / 220V)的电气设备，其绝缘电阻要用500V兆欧表测定，摇测的相对地或相对相之间的绝缘电阻每一伏工作电压不得不小1000Q。若设备安装时间已久，在调试前应重新测定其绝缘电阻，以免因受潮使绝缘不良而发生事故。

(9)在计算经常使用的制冷设备的冷负荷时，建议采用传热的第二阶段稳定性较强的耗冷量作为建筑围护物耗冷量；在计算备用制冷设备和经常使用制冷设备的总冷负荷时，建议采用传热的d—阶段末期耗冷量作为建筑围护物耗冷量。进入第二阶段的时间，取决于制冷设备的能力、实际工况以及冷库的地质结构、水文情况。

建库前，必须充分掌握水文地质勘探资料，医用冷库厂家，多选点，多比较分析，找出z佳建库方案。由于水文地质的复杂性、多变性，以及山洞冷库的特殊要求，为了保证工程质量和速度，节约基建投资，做到实用，安全、经济合理，在冷库设计过程中，一定要聘请具有山洞冷库设计技术人员担任技术指导，并严格按照基建程序办事。

医用冷库厂家-德祥制冷(在线咨询)-永州医用冷库由长沙市雨花区德祥制冷商行提供。医用冷库厂家-德祥制冷(在线咨询)-永州医用冷库是长沙市雨花区德祥制冷商行（www.hndxzl.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。同时本公司（www.hnyylg.com）还是从事湖南长沙药品阴凉柜，疫苗保存箱，体温保存箱的厂家，欢迎来电咨询。