

# 福建踏步板 热镀锌钢格板 踏步板规格型号

产品名称	福建踏步板 热镀锌钢格板 踏步板规格型号
公司名称	安平县宏特金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县城南丝网工业园区
联系电话	13831820875

## 产品详情

标准压焊钢格板的承载扁钢通常为 3mm、5mm 厚的扁钢，踏步板规格型号，也可采用“1”型扁钢和带齿型扁钢，承载扁钢的宽度（即钢格板的厚度）由20mm直至75mm，关于承载扁钢的介绍可参见承载扁钢的种类。

承载扁钢的间距通常为30mm或40mm，也可以为15mm、20mm、33mm、60mm等。横杆的间距通常为100mm或50mm，也可为30mm、33mm、150mm等。从而构成不同系列、多种规格的钢格板，以满足不同荷载及其它要求。根据客户的要求，本厂也可制造任何特殊规格的压焊钢格板。

镀锌格栅板的构造由包边板不承受荷载的情况下，允许间隔4根负载扁钢焊接一处，但间距不得大于180mm。在包边板承受荷载的情况下，不允许间隔焊接，而且必须满焊。楼梯踏步板的端边板必须单面满焊。与负载扁钢同向的包边板，污水处理厂踏步板，必须与每一根横杆焊接。镀锌格栅板中的切口、开孔等于或大于180mm的，应作包边处理。楼梯踏步板如有前沿包边护板，必须贯穿整个踏步。

钢格板如何进行卸载呢？

- 1、若用叉车装卸，应防止叉齿严重撞击镀锌格栅板外侧扁钢。
- 2、考虑验收及安装的方便，请将有标牌及钢号一侧置于便于查看的一侧。装卸时不要造成散包，福建踏步板，不要随意堆放。
- 3、采用安装夹固定，每块板至少采用四套安装夹，对跨距较大的板块在可利用的支撑物上多安装几个。
- 4、镀锌格栅板承载扁钢及包括扁钢仅在镀锌格栅板高度方向，垂直于镀锌格栅板平面方向，有较高的强

度，侧向不合理受力会导致变形或损坏。

5、建议采用尼龙吊装带起重装卸。若用钢丝绳吊装，应注意保护镀锌格栅板边缘扁钢，防止镀锌格栅板外侧变形或损坏。

福建踏步板-热镀锌钢格板-踏步板规格型号由安平县宏特金属丝网制品有限公司提供。安平县宏特金属丝网制品有限公司（[www.ggb888.net](http://www.ggb888.net)）是河北衡水，金属丝网的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏特金属丝网领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏特金属丝网更加美好的未来。同时本公司（[www.hthulanwang1.com](http://www.hthulanwang1.com)）还是从事双边丝护栏网，框架护栏网，三角折弯护栏网的厂家，欢迎来电咨询。