

# 宜昌喷塑桥架 托盘式喷塑桥架 武汉亚鑫宏运

产品名称	宜昌喷塑桥架 托盘式喷塑桥架 武汉亚鑫宏运
公司名称	武汉亚鑫宏运电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉来广场北街157号
联系电话	13667159939

## 产品详情

我们有自己的镀锌产品线，生产体系完善，我厂还生产的地沟盖板、排水沟盖板、树池盖板、插接钢格板、复合钢格板、异型钢格板、密集钢格板、不锈钢钢格板、玻璃钢沟盖板、钢结构平台板，钢梯的踏步板等钢格板产品，钢制喷塑桥架，欢迎来电咨询。热镀锌钢格板也就是我们常说的热镀锌格栅板，热镀锌钢格栅，静电喷塑桥架，是钢格板系列产品中的一种，宜昌喷塑桥架，也是最常见的一种钢格板。其是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种金属制品，最后再加上镀锌的防腐处理。

### 3、绝缘，抗干扰

合金塑料桥架采用的是绝缘材料，保护了电缆在外层破损的情况下不会发生进一步反应（包括腐蚀、漏电等），该种类的材料还具有较好的屏蔽性能（如抗辐射及其他电磁干扰等）。

### 4、材质轻盈，便于安装

与质量较大的铁质桥架相比，合金塑料桥架的重量小，可减少人员和机械设备的投入，加快安装速度，降低运输及安装成本。在连接敷设过程中无需螺栓等连接件，且可以现场测量配件，减小了安装误差，托盘式喷塑桥架，简化了安装施工过程。

电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。

电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢制等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电镀锌，热镀锌、泡沫静电喷涂等工艺。

电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支（吊）架可选用成品或自制。支（吊）架的固定方式主要有预埋铁件上焊接，膨胀螺栓固定等。桥架安装应符合以下规定：

1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m，铝合金或玻璃钢制桥架长度超过15m时，设有伸缩节；电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置。