## 赣州PVC围挡:明确施工地现场围挡设置标准

产品名称	赣州PVC围挡:明确施工地现场围挡设置标准
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	70.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号(注册 地址)
联系电话	18942925688

## 产品详情

赣州PVC围挡:明确施工地现场围挡设置标准!建筑工地是造成浮尘扬沙等恶劣空气的策源地之一,是 创卫的必检科目。近日,市"一创两建"工作指挥部办公室发布通知,明确施工现场围挡设置标准及管 理维护。

赣州PVC围挡:明确施工地现场围挡设置标准

据了解,围挡设置的类型及标准分别是:

A、建筑工程施工现场必须设置连续封闭围挡,施工现场围挡设置应满足安全性、美观性要求,按照设置标准分为三种类型:一是装配式围挡。采用钢骨架结构,面板采用硬质板材制作,预留宣传标语口号位置。标准:高不低于1.8米,宽4米,围挡底部连续设置高300mm砖墙。二是砖砌式围挡。围挡外侧面整体做贴砖或喷绘美化处理。标准:高2.5米,设置构造柱和圈梁,具备抗12级台风标准;顶部设100mm厚做挑檐处理,外墙应内外抹平粉白,预留宣传标语口号位置。三是临时围挡。采用轻钢骨架结构,面板用彩钢板连续设置。标准:高1.8米,表面粘贴宣传装饰布,提倡使用假草坪或假绿植进行美化。

B、已报建或市政工程或自建房等区域和场所应当分别设置不同类型的施工现场围挡:一是已在市住建局办理报监报建手续的房屋建筑项目,主干道两侧的施工现场围挡采用装配式或砖砌式围挡设置,高度不低于2.5米;其他区域临街、路一侧采用装配式或砖砌式围挡设置,高度不低于1.8米,其余三侧按组合彩钢板式围挡设置,高度不低于1.8米。二是市政工程项目施工现场围挡采用装配式围挡,高度不得低于1.8米,应设置反光警示标志。三是私人自建房、拆迁地块工期不超过1个月的建筑、市政工程、待建地块施

工现场围挡采用临时围挡,高度不低于1.8米。

赣州PVC围挡:明确施工地现场围挡设置标准

C、围挡应当按照有关规定用于宣传公益性、企业形象和工业、商业、住宅地产相关内容。其中,公益性宣传内容不得少于可发布内容的三分之一。

## 通知还明确了围挡设置的管理及维护:

- A、建筑工程施工单位在围挡设置之前,要做好围挡设置方案报建设单位和监理单位审批,并报市建设工程质量安全监督站备案。围挡设置方案应当包括工程概况、围挡彩色效果图、围挡平面布置图、围挡施工方案、围挡亮化方案等内容。其中,围挡亮化方案包括亮化方式、灯效布置图;围挡施工方案包括围挡和门楼的形式、尺寸、材料、颜色、结构形式。
- B、围挡设置单位应当对设置围挡的安全负责,保持围挡的完好、整洁,并做好下列日常维护工作:围挡残缺、破损、倒斜的,应当及时修复或更换;围挡污损、褪色的,应当及时清洁、粉饰;围挡板面宣传内容错漏的,应当及时更正;围挡亮化设施灯光显示不全的,应当及时修复。
- C、施工单位应当在建设工程(含室外配套工程)完工后、竣工验收前,报监理单位审批后拆除施工现场围挡。