

深圳永盛沥青路面工程-冷拌沥青混合料的施工

产品名称	深圳永盛沥青路面工程-冷拌沥青混合料的施工
公司名称	深圳市永盛工程建设有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道平山社区珠光路468号圳宝大厦501（注册地址）
联系电话	13316507048

产品详情

深圳永盛沥青路面工程-冷拌沥青混合料的施工

为响应市民呼声，缓解市区交通压力，方便车辆行人通行，东港区区住建局启动对日照南路进行拓宽改造工程，打通充石铁路桥下道路交通瓶颈，实现日照南路道路全线贯通。道路全长600米，红线宽33米，双向四车道，在道路中间预留10米有轨电车通道。2019年1月25日拓宽改造工程正式施工，历经3个月的改造工程，日照南路沥青路面已经摊铺完成，将于5月1日正式通车。

公司专业从事沥青路面施工、沥青路面养护、沥青路面修补、沥青路面划线等交通工程。可为客户提供各种不同的沥青混合料。永盛拥有专业的沥青路面施工团队、专业的沥青路面施工器械（摊铺机、压路机、铣刨机、洒油车、扫地车等），承接深圳、东莞、广州、惠州等周边城市的沥青路面施工项目工程。

冷拌沥青混合料的施工

A混合料适宜的拌和时间应根据实际情况调节并通过试拌确定，矿料中加进乳液后的机械拌和时间不宜超过30s，人工拌和时间不宜超过60s。已拌好的混合料应立即运至现场并在乳液破乳前结束摊铺。在拌和与摊铺过程中已破乳的混合料，应予废弃。

B冷拌沥青混合料施工遇雨应立即停止铺筑，以防雨水将乳液冲走。当采用阳离子乳化沥青拌和时，宜先用水使集料湿润，或用1%~3%浓度的氯化钙水溶液代替水润湿集料表面。

C冷拌沥青混合料宜采用拌和厂机械拌和及沥青摊铺机摊铺的方式及人工摊铺方式。

D乳化沥青冷拌混合料摊铺后宜采用6吨左右的轻型压路机初压1~2遍，使混合料初步稳定，再用轮胎压路机或钢筒式压路机碾压1~2遍。当压实过程中有推移现象时应停止碾压，待稳定后再碾压。乳化沥青混合料路面的上封层应在压实成型、路面水分完全蒸发后加铺。当天不能完全压实时，可在较高

气温状态下补充碾压。

E 乳化沥青混合料路面施工结束后宜封闭交通2~6小时，并注意做好早期养护。开放交通初期，应设专人指挥，行驶车辆不得刹车或掉头。车速不得超过20公里/小时。

温馨提示：若您需要了解更多沥青路面施工，沥青路面修补、沥青路面划线等方面信息,欢迎致电公司咨询！公司将会派专业人士给您详细讲解或实地察看指导，同时给您推荐合理的施工方案和工程报价。