

建筑消防检测电话 安徽卫民消防公司 舒城建筑消防检测

产品名称	建筑消防检测电话 安徽卫民消防公司 舒城建筑消防检测
公司名称	安徽卫民消防装备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市金安区大别山路与梅山路交叉口滨河御景二期3号楼114铺
联系电话	13605641498

产品详情

气体灭火系统的检测要求

安徽卫民消防装备安装有限公司成立于二〇一一年，是专业从事建筑消防设施工程施工安装、设计、维保的集团企业。公司发展到今天，技术力量不断壮大，拥有众多专业技术人才。

气体灭火系统的检测要求

- (1) 检查保养气体控制屏，保证正常运行。
- (2) 检测气瓶的压力是否达到规范要求，有无泄漏现象。
- (3) 检查试验手动和自动放气装置是否正常。
- (4) 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，检查气瓶的电磁阀是否动作，控制屏是否有放气信号，建筑消防检测电话，警铃、蜂鸣器是否动作。
- (5) 每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。
- (6) 每季度检查试验手动和自动放气装置。
- (7) 每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

火灾无情，消防工程保安全1面对熊熊烈焰，你该怎么办

安徽卫民消防装备安装有限公司成立于二〇一一年，是专业从事建筑消防设施工程施工安装、设计、维保的集团企业。

火灾无情，消防工程保安全1面对熊熊烈焰，你该怎么办？

- 1、判断火情。若是家中起火，应立即逃离。若起火部位在自家之外，用手先试一下门把手及门是否灼热。如果不觉得热，可用身体和脚抵住房门，消防工程哪家好，小心地将门开一条缝，消防工程公司，观察门外火情。若烟雾弥漫，热气由门缝逼进灼热难耐或用手伸到门外上方感到热气逼人，应立即关闭房门，向房门泼水，并用湿棉被、毛巾等物品封住房门，以暂阻火势蔓延进家。若门不热，表明火势不大，应尽快离开1房间，舒城建筑消防检测，并随手关门。如果所有逃生线路被大火***，要立即退回室内。
- 2、利用空间。在室内空间较大而火灾占地不大时可利用这个方法。将室内（卫生间、厨房都可，室内有水源最1佳）的可燃物清除干净，同时清除与此室相连室内的部分可燃物，清除明火，对门窗的威胁，然后紧闭与燃烧区相通的门窗，建筑消防检测资质，防止烟和有毒气体的进入，等待火势熄灭或消防部1队的救援。
- 3、棉被隔火。时间来得及的话，可用浸湿过的棉被（或毛毯、棉大衣）披在身上逃生。家中有婴儿的，可用湿布轻蒙在他的脸上，一手抱着他，一手趴在地上爬行逃出。
- 4、攀爬转移。当火势自下而上迅速蔓延而将楼梯封死时，住在上部楼层的居民可通过老虎窗、天窗等迅速爬到屋顶、转移到另一人家或另一单元的楼梯进行疏散。还可通过攀爬至阳台、窗台的外沿及建筑周围的脚手架、雨篷等突出物以躲避火势。房间外墙壁上有落水或供水管道时，有能力的人，可以利用管道逃生。但要注意一次下滑的人数不宜过多，以防逃生途中因管线损坏而致人坠落。
- 5、卫生间避难。实在无路可逃时，可躲到卫生间。用毛巾塞紧门缝，把水泼在地上降温，江夏消防工程，也可躺在放满水的浴缸里躲避。

安徽卫民消防装备安装有限公司成立于二〇一一年，是专业从事建筑消防设施工程施工安装、设计、维保的集团企业。公司发展到今天，技术力量不断壮大，拥有众多专业技术人才。

防排烟系统

- （1）每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。
- （2）每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。
- （3）每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

应急照明疏散指示

- （1）每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。
- （2）每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

建筑消防检测电话-安徽卫民消防公司-舒城建筑消防检测由安徽卫民消防装备安装有限公司提供。建筑

消防检测电话-安徽卫民消防公司-舒城建筑消防检测是安徽卫民消防装备安装有限公司 (ahwmx.com)
今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 严总。