

隔音地坪施工A叠彩区隔音地坪施工A隔音地坪施工队伍

产品名称	隔音地坪施工A叠彩区隔音地坪施工A隔音地坪施工队伍
公司名称	河北诚同信德环保工程有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:诚同信德 型号:CTXD-018 厚度:5mm
公司地址	河北省衡水市枣强县玻璃钢工业园区140号
联系电话	18533211029

产品详情

隔音地坪施工@叠彩区隔音地坪施工@隔音地坪施工队伍

隔音地坪施工工序分为：基层处理、冲筋贴灰饼、刷水泥浆结合层、铺设隔音砂浆压头遍、第二遍抹平压光、养护六大工序。基层处理时将基层表面的尘土、污垢、油渍、颗粒及积水等清理干净，表面凸出部分应凿平，对蜂窝、麻面、露筋等疏松部分应凿到密实处后，用水泥砂浆分层补平，表面较光滑的基层，应进行凿毛戒铣刨，并用清水冲洗干净。如有地漏或有坡度要求的地面，应按设计要求做泛水坡度。搅拌隔音砂浆隔音砂浆应随用随拌，随刷随铺隔音砂浆，搅拌好的隔音砂浆应在2小时内使用完成。如遇管道等产生局部过薄处，必须采取防裂措施，厚度应符合设计要求，符合设计要求后方可施工。在压平头遍后，水泥砂浆地面凝结至人踩上去，有脚印但不陷下去时，用木抹子搓平压实，然后用铁抹子压第二遍。要求不漏压，表面平面出光。压平、压实、压光，达到交活的程度。压光应在终凝前完成。

隔音地坪施工养护

- 1.铺设完隔音砂浆后，在养护过程中，注意关好窗户不拦挡，避免在终凝前受到雨水的冲刷不侵害。
2. 隔音砂浆完工后24小时，直接洒水养护，保持湿润，养护时间不少于7天。
- 3.冬期施工时，室内温度不得低于+5 。

隔音地坪施工适用范围

广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、塑料加工厂、纺织厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂等各种工厂以及停车场等表面涂装。已被国内众多的厂家所接受和使用。