

郴州桁架 桁架 鹏观演艺设备

产品名称	郴州桁架 桁架 鹏观演艺设备
公司名称	上海鹏观演艺设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海奉贤区奉城镇奉旺路1313号
联系电话	18800319891

产品详情

高效施工的机具化，是要尽量利用工具化模板、支撑体系、爬升式脚手架等一系列系统化的施工工具，达到提效率、降成本、减能耗的目的。

单点三角支撑辅以木工字梁的支撑体系相比满堂支撑体系，具有安装拆卸简单、支撑稳定、标高可控、场地占用率低的优势。设计明确的连续梁结构，可准确计算支撑间距，确保叠合楼板施工阶段预制楼板不发生变形和开裂，施工效率可较满堂支撑形式高1倍以上。桁架

以江西南昌航信大厦示范项目为例，设计阶段采用大空间设计理念，取消预制次梁，增加楼板厚度，对结构布置进行优化，形成大板化叠合楼板，减少了总体构件数量，从而降低施工现场的吊装工作。

通过设计优化，各类构件均大幅减少，构件数量降低了41%，由于尺寸开间加大，大板化预制构件应用量也大幅提高，单块预制叠合楼板面积 15m有326个，约为59%，为构件的高效生产和施工提供了有利条件

施工阶段叠合楼板跨度<6m以下采用4点起吊方式，跨度 6m属于大型预制楼板，采用8点起吊方式，安放在间距1.0~1.5m的单点三角支撑辅以木工字梁支撑体系上，保证叠合楼板在浇筑阶段不开裂。此外，由于采用了密拼型叠合楼板连接，拼缝处采用具有无收缩、抗裂、防水等性能的专用水泥砂浆进行填缝处理，桁架，保证叠合楼板施工的流畅性，避免后期拼缝修补处理工作。

便捷——施工简单便利

01减少现场施工任务量

工厂化制作，模板与钢筋桁架一体化，削减现场任务量，方便施工。

02提升现场安装便利性桁架

模板分量轻，搬运、堆放、装置及安装便利。

03提高现场施工速度

在施工阶段由压型钢板提供刚度更改为由钢筋桁架提供，由此能提供更大的楼承板刚度，锦州桁架，削减或不需要暂时支持，大大提高施工速度。

安全——有效控制质量

01钢筋桁架楼承板模板化，力学机能与传统现浇楼板基本相同，抗裂性能好。

02耐火钢筋被混凝土包裹，濮阳桁架，与现浇楼板同等，在防火方面无需处理。

03压型钢板仅作为施工阶段的模板，不取代受力钢筋，在防腐方面无需满足建筑使用年限的要求。

04双向刚度相近，有利于建筑物抗震。

龙门式桁架机械手作为一种相对成本较低的自动化机器人机械手系统解决方案，郴州桁架，可以应用于各种工业生产领域，实现上下料、工件搬运等繁琐劳动，在替代人工、提高生产效率、稳定产品质量等方面都具备显著的作用。桁架

采用龙门式桁架机械手替代机床操作工，实现工件的自动抓取、上料、下料、工件翻转、工件转序等工作，不仅能够极大地节省人工成本，更重要的是能够保持产品加工的一致性，提高工效。

郴州桁架-桁架-鹏观演艺设备(查看)由上海鹏观演艺设备有限公司提供。“舞台搭建,桁架”就选上海鹏观演艺设备有限公司(www.prongrand.com)，公司位于：上海奉贤区奉城镇奉旺路1313号，多年来，鹏观演艺设备坚持为客户提供好的服务，联系人：麦可李。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鹏观演艺设备期待成为您的长期合作伙伴！