

12米钢板桩施工 山西通顺建筑 河北钢板桩施工

产品名称	12米钢板桩施工 山西通顺建筑 河北钢板桩施工
公司名称	山西通顺建筑安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市滨河东路晋阳街南一巷路口（省实验中学斜对面）
联系电话	13333433362

产品详情

山西通顺建筑安装有限公司主要业务为钢板桩，钢板桩工程，SMW工法桩支护，深基坑支护!品种齐全，做工精良，H型钢钢板桩施工，价格合理，经久耐用.

【山西通顺建筑】和您分享关于钢板桩的资讯：钢板桩施工

拔桩注意事项：1) 为防止将临近钢板桩同时拔出，宜将钢板桩和加固的槽钢逐根割断；2) 拔出的钢板桩应及时清除土砂，涂以油脂。变形较大的钢板桩需调直，完整的钢板桩要及时运出工地，堆置在平整的场地上；3) 将钢板桩用振动锤再复打一次，可克服土的黏附力；4) 按与打板桩顺序相反的次序

山西通顺建筑安装有限公司主要业务为钢板桩，钢板桩工程，SMW工法桩支护，深基坑支护!品种齐全，做工精良，河北钢板桩施工，价格合理，经久耐用.

【山西通顺建筑】和您分享关于钢板桩的资讯：钢板桩施工

打（压）钢板桩的标高及桩的接头节点处理必须符合设计要求和施工规范的规定。钢板桩支护结构的安装于拆除必须符合设计要求，并同基坑支护结构的设计计算工况相一致。钢板桩支护的设置、垂直度、标高必须符合设计要求。桩位偏差、轴线和垂直轴线方向均不宜超过50mm；垂直度偏差不宜大于0.5%；标高偏差不大于 $\pm 30\text{mm}$ ，且支护必须紧贴土壁。

山西通顺建筑安装有限公司主要业务为钢板桩，12米钢板桩施工，钢板桩工程，SMW工法桩支护，深基坑支护!品种齐全，做工精良，价格合理，经久耐用.

【山西通顺建筑】和您分享关于钢板桩的资讯：钢板桩施工

钢板桩堆放的地点，要选择在不会应压重而发生较大沉陷变形的平坦而坚固的场地上，并便于运往打桩施工现场。堆放时应注意：

- (1) 堆放的顺序、位置、方向和平面布置等应考虑到以后的施工方面；
- (2) 钢板桩按型号、规格、长度分别堆放，拉森钢板桩施工，并在堆放处设置标牌说明；
- (3) 钢板桩应分层堆放，每层堆放数量一般不超过5根，各层间要垫放枕木，垫木间距一般为3~4m，且上、下层垫木应在同一垂直线上，堆放的总高度不宜超过2m。

12米钢板桩施工-山西通顺建筑(在线咨询)-河北钢板桩施工由山西通顺建筑安装有限公司提供。“钢板桩施工,拉森桩工程,SMW工法桩支护,深基坑支护”就选山西通顺建筑安装有限公司(www.sxtongshun.cn)，公司位于：太原市滨河东路晋阳街南一巷路口(省实验中学斜对面)，多年来，山西通顺建筑坚持为客户提供好的服务，联系人：藺经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山西通顺建筑期待成为您的长期合作伙伴！