

# 工地围挡，彩钢围挡工地施工，河北慧聪围挡生产厂家

产品名称	工地围挡，彩钢围挡工地施工，河北慧聪围挡生产厂家
公司名称	河北慧聪金属制品有限公司
价格	24.00/平米
规格参数	慧聪:2米 型号:3.12米 河北:0.3mm
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡耿官屯村北500米处
联系电话	0318-7999905 13103189537

## 产品详情

围挡高度在4米以下的，一般采用单立柱式，地下深挖基础1米左右。，立柱采用直径140mm或189mm等。

1、工地围挡在软土地基上，当基坑围护时，基坑开挖深度不应小于500 mm。

施工顺序为：夯捣M5水泥砂浆在基础槽底铺设四层500宽砖基础，一层370砖砌成240毫米高度实心砖砌体，M1粘土砂浆铺设240个空斗墙，M5水泥砂浆预制。

2工地围挡当墙体在原土层上施工时，基坑开挖深度不应小于400 mm。

施工顺序如下：首先，采用M5水泥砂浆砌筑两层500宽砖基础，一层采用370，500层高240宽实心砖砌体，采用M1粘土砂浆敷设240个空斗墙，屋面采用M5水泥砂浆墙。

3、工地围挡砌筑墙体时，必须按照规范设置砖垛间的间距。

一般情况下，砖垛应设置在3~3.6m之间，在建空斗墙时，必须按照“五斗一睡”的方式进行施工，以保证墙体整体稳定。另一点要注意的是，墙的一侧严禁堆放土壤、沙子和石头或其他建筑材料。

4、工地围挡在森林带和植被边缘围护墙的建设中，首先要考虑森林带浇灌和绿色微喷的影响。

地基深度不应小于600 mm。施工顺序为：先浇筑500宽200 mm厚C10混凝土M5水泥砂浆砌块100 mm高240实心墙M1粘土砂浆砌体240空鼓墙M5水泥砂浆顶进，砌体\*靠近森林带和植被侧墙，墙立即用M5防水。

1. 夹芯彩钢板围挡

## 2. PVC材质

## 3. 园林绿化工程围挡

园林绿化工程围挡使用要求：

- 1) 该围挡用于7天以内的园林绿化工程。
- 2) 围挡两侧支架端部设置不少于100公斤的砂袋做压重。
- 3) 围挡下脚用油漆喷刷成黄黑相间交通安全斑马纹，斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度，倾斜角指向车辆行驶方向。

## 4 应急抢险工程围栏

应急抢险工程围栏的要求：

- 1) 应急抢险围栏框架采用DN25的1寸镀锌管，围栏采用1.2mm镀锌板制作。
- 2) 应急抢险围栏采用插销连接。
- 3) 应急抢险围栏表面应粘贴反光膜。
- 4) 应急抢险围栏上应注明抢险工程类型及建设单位名称。

## 5. 交叉路口围挡

交叉路口围挡的要求：

- 1) 距离交叉路口20m范围内的机动车道的施工围挡，围挡距地面0.8m以上部分应当采用通透性围挡，不得造成视觉、听觉的盲区。围挡下面安装交通安全反光条，每6m在立柱上安装警示灯。
- 2) 围挡材料及下脚基座参照市政道路工程围挡要求设置。

## 6. 临街端头及大门围挡

临街端头及大门围挡防护要求：

- 1) 临街端头围挡必须进行封阻，或设置大门。
- 2) 应设置交通安全标识、警示灯及防撞桶。

3) 围挡材料参照市政道路工程围挡要求设置,下脚用油漆喷刷成黄黑相间交通安全斑马纹，斑马纹高200mm、宽150mm、倾斜角45度，倾斜角指向车辆行驶方向。