非沥青基高分子防水卷材 双王防水

产品名称	非沥青基高分子防水卷材 双王防水
公司名称	潍坊市金双王防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园区
联系电话	13280719188

产品详情

自粘胶膜防水卷材注意事项

严格执行材料进场验收制度，必须符合设计及规范要求，并见证取样送检。在卷材上焊接钢筋时做好对卷材的保护措施，避免由于焊接损坏卷材。大面防水卷材施工时，卷材长边搭接不小于70mm，短边搭接不小于80mm相邻两排卷材的短边接头应相互错开300mm以上，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平，见卷材搭接。在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水积水。

自粘胶膜和混凝土中未初凝的水泥浆在压力作用下，通过蠕变，相向渗过防粘层，形成有效的互穿粘结和巨大的分子间力。混凝土固化后，高分子自粘胶膜防水卷材和结构主体之间的空隙得到最da限度的永jiu密封，彻di消除了窜水通道。

我们都知道1.5mm自粘胶膜聚乙烯防水卷材，广泛用于各种屋面防水，地下室、水库、堤坝、公路隧道等地方，但是科恩那个不是特别了解施工方案。

1、先将1.5mm自粘胶膜聚乙烯防水卷材按弹线位置对准在围护结构墙的基层上，卷材光滑一面朝向围护结构，耐候颗粒层面向结构混凝土墙。

2、然后，采用机械固定法，把1.5mm自粘胶膜聚乙烯防水卷材固定于围护结构墙支撑面上，钉固位置应在距卷材预留自粘边外边缘5mm处。根据现场实际情况，卷材长边每隔500mm左右进行机械固定。

3、施工时，撕去长边预留自粘搭接边表面的隔离膜，进行长边搭接，非沥青基自粘防水卷材销售，同时确保所有钉固点被相邻卷材的搭接边覆盖。搭接后应立即用压辊辊压，以确保密封粘牢。

4、根据现场实际情况，短边每隔500mm左右将1.5mm自粘胶膜聚乙烯防水卷材进行机械固定，钉固位置距卷材外边缘5mm。完成钉固作业后，在短边搭接部位用卷材专用胶或胶带粘结密封，并确保所有

钉固点被下幅卷材的搭接边覆盖。

高分子自粘胶膜防水卷材抗冲击和耐根穿刺性能优异，能承受编钢筋时的冲击，非沥青基高分子防水卷材，而不需要格外的保护，而直接实施钢筋混凝土浇筑。高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工，单层高分子自粘胶膜防水卷材，并应符合下列规定：

1、卷材宜单层铺设；

2、在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水；

3、卷材长边应采用自粘边搭接，短边应采用胶结带搭接，遵义自粘胶膜防水卷材，卷材端部搭接区应相互错开。

高分子自粘胶膜防水卷材要注意保养，做法是：

1、铺贴高分子自粘胶膜防水卷材时，应注意施工环境温度，卷材使用温度-5℃以上。采用满粘法施工时，卷材使用温度只能在5℃以上。

2、铺贴高分子自粘胶膜防水卷材时，特殊部位应做附加层。

非沥青基高分子防水卷材-双王防水(推荐商家)由潍坊市金双王防水材料有限公司提供。非沥青基高分子防水卷材-双王防水(推荐商家)是潍坊市金双王防水材料有限公司（www.shuangwangfangshui.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：隋经理。同时本公司（www.shuangwangfs.com）还是从事自粘防水卷材（沥青sbs防水卷材），丁基自粘防水卷材，sbs耐根穿刺防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。