

水性聚氨酯检测报告

产品名称	水性聚氨酯检测报告
公司名称	涿州市向阳建利防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	涿州市码头镇向阳村
联系电话	010-80300278 13730549664

产品详情

聚氨酯防水涂料在施工时应注意事项有哪些

方法/步骤1:

施工准备：基层处理及清扫 细部附加防水层施工 大面涂膜防水层 收头、边缘密封 质检、验收 保护、隔离层施工。

方法/步骤2:

基层处理：防水基层应平整、坚固、干燥，无尖锐凹凸、蜂窝、麻面和起皮，无油污，对裂缝、基层变形缝、管根留设的凹槽内应填密封材料并做附加防水处理，对于平整坚实的基层无需涂基层处理剂。

方法/步骤3:

附加防水层：阴阳角、管根部、变形缝等基础细部，应先进行附加防水层施工，用II类产品，增涂2-4遍（厚度约1mm），如需夹铺胎体增强材料时一定要浸渍，水平变形缝部位应先增铺一层聚酯无纺布以形成附加防水层，空铺构造。

方法/步骤4:

大面涂膜防水层施工：可用滚刷、涂刷、刮刷或喷涂，宜分2-3遍涂布，也可一次涂布，分遍涂布时，第一遍涂布后应充分固化至指触基本不粘时再涂第二遍，一般间隔24h，第二遍应与第一遍涂布方向垂直，如需铺设胎体增强材料时，应边涂布涂料，边铺设增强材料。涂料使用量为：厚度1mm涂膜使用涂料约1

.2-1.4kg/m²(1.5mm一般约2.04kg/m²)。

方法/步骤5:

收头及边缘密封处理：加涂II类聚氨酯防水涂料进行封闭。保护隔离层施工：涂膜防水层最终完成并经质量检查（必要时进行闭水试验）验收后，按相关规范或设计要求进行保护隔离层施工。

注意事项

- 1、混合后的聚氨酯防水涂料应在20分钟内用完。
- 2、聚氨酯防水涂料施工温度宜在5℃以上，施工时要保持空气流通。
- 3、尚未用完的聚氨酯防水涂料必须将桶盖密封，防止吸潮固化。
- 4、聚氨酯防水涂料运输中严防日晒雨淋、碰撞。