

加固框架 加固电梯井 加固商场

产品名称	加固框架 加固电梯井 加固商场
公司名称	河南明达工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	明达:777
公司地址	康平路79号
联系电话	13203888163

产品详情

混凝土楼板梁切割拆除安全施工要求及措施

- (1)使用前，应检查并确认电动机、电缆线均正常，保护接地良好，防护装置安全有效，锯片选用符合要求，安装正确。
- (2)启动后，应空载运转，检查并确认锯片运转方向正确，升降机构灵活，运转中无异常、异响，一切正常后，方可作业。
 - (3)混凝土切割操作人员，在推操作切割机时，不得强行进刀。
 - (4)切割厚度应按机械出厂铭牌规定进行，不得超厚切割。
 - (5)混凝土切割时应注意被切割砼的力变化。防止卡锯片、绳锯等。
- (6)混凝土切割作业中，当工件发生冲击、跳动及异常音响时，应立即停机检查，排除故障后，方可继续作业。

(7) 切割的混凝土块大小应严格计算重量，不得超出起吊允许范围。

(8) 严禁在运转中检查、维修各部件。

(9) 作业后，应清洗机身，擦干锯片绳锯，排放水箱余水，收回电缆线，并存放在干燥、通风处。这个加固方法是通过增加原梁的受力钢筋，同时在外侧新浇筑混凝土以增大梁截面。它的优点是对增大梁的强度和刚度和稳定性是效果明显的和有保障的；同时可以根据受力特点和加固目的灵活设计为单侧、双侧或三面包套，这为一些位置难以施工的梁提供了灵活的处理方式；规范没有同其他加固定方法一样限制只能提高40%的强度，对承载力相差较大的情况特别适用；该法施工工艺简单、适应性强，并具有成熟的设计和施工经验。正基于这些优点，此方法为我们大部分结构设计同行的首选。在实际工程中，也有它自身的缺点：涉及到施工工艺相对其他加固方法较多，现场湿作业大，周期长，造价相对较大，对现场生产和生活有一定影响；新、旧混凝土结合、新旧纵筋、箍筋的焊接等节点处理比较烦琐，完成质量跟施工队伍自身素质影响较大；增加了结构本身的自重和截面大小，也有可能改变了结构本身的刚度分配，造成相邻其他构件的连锁加固。

厂房加固公司电话、厂房改造商业加固公司、厂房承重加固、厂房加固公司电话、厂房改造商业加固公司、厂房承重加固、