

承台模板出租,承台模板租赁价格,承台模板加工厂家

产品名称	承台模板出租,承台模板租赁价格,承台模板加工厂家
公司名称	经纬（山东）重工股份有限公司
价格	3.50/平方
规格参数	品牌:经纬重工 桥梁钢模板:生产加工，出租出售，回收 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区马集镇工业园洪义路南
联系电话	15053760856 15689798884

产品详情

承台模板出租,承台模板租赁价格,承台模板加工厂家

承台模板出租,承台模板租赁价格,承台模板加工厂家，附近的桥梁钢模板厂家——济宁经纬桥梁钢模板厂家为您分享承台模板的制作及安装

1. 承台模板的制作

承台模板采用平面钢模板，承台模板使用前进行打磨、除锈、刷油，并保证模板的平整度。模板连接采用螺栓连接，拼装时在两块模板之间贴双面胶带，相邻两块钢模板间错台不得大于2mm，模板按承台尺寸拼装成整块后，用10号槽钢单层横向背在模板背面，与模板焊接成整体，横向背肋后设竖向双层10号槽钢，双层槽钢间留2cm拉杆间距，横竖向槽钢焊接牢固。

2. 承台模板安装

承台垫层完成后，测量放线定出承台边线，根据承台边线安装模板，采用绷线法调直，吊垂球法调整其垂直度，先调整模板底部至设计位置，临时加固，再由测量组对模板顶部进行精准平面定位，通过拉杆与钢管支撑调整至设计位置。模板加固支撑采用直径16钢筋作为拉杆，最下层利用承台结构钢筋作为辅助拉杆。横向间距按每块模板2根排列，模板中间间距1米，模板端头间距0.5米，竖向槽钢按0.4-0.6布置，拉杆端头用钢垫板、螺栓拉在竖向槽钢上，另一端焊接在承台上下层纵向主筋上。为确保承台模板稳定牢固、尺寸准确，模板加固好后再由测量进行承台顶设计标高复测。

3. 承台模板施工措施

混凝土浇筑前认真复核模板位置，承台模板垂直度和承台、梁标高，准备检查预埋件、预留洞位置及尺

寸是否准确无误，模板支撑是否牢固，接缝是否严密。柱、基础梁接头处是模板施工的难点，处理不好将严重影响混凝土外观量，混凝土浇筑前，应清除模板内部的垃圾，混凝土浇筑前安排木工看模板，出现问题及时的处理。

4. 安全和技术措施

在承台模板安装前必须涂刷脱模剂，以方便拆模级及增加模板周转次数，提高砼的表现质量，拆除承台模板，需经技术人员核实，确认混凝土已达到规定强度后，方可拆除。拆承台模板时注意不得硬砸，以免影响损伤砼。支模板用的木楞要求摆放均匀，模板的拼缝、搭接要严密，不得漏棱漏角，小孔必须塞严。

5. 承台模板的质量标准

承台模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性，其支撑部分应有足够的支撑面积，如安装在基土上，基土必须坚实，并要及时排水，对湿陷性黄土，必须做好防水措施。承台模板的接缝不应大于1.5mm。承台模板，地梁模板接缝要严密。防止漏浆影响混凝土质量及观感效果。

承台模板出租,承台模板租赁价格,承台模板加工厂家，附近的桥梁钢模板厂家——济宁经纬桥梁钢模板厂家为您分享承台模板的制作及安装，希望能够帮到您，

技术交流热线：武经理：15689798884

李经理：15053760856

此租赁价格仅用于网络推广使用，具体实际价格已咨询业务经理为准。