昆明板式橡胶支座货真价实 2019报价

产品名称	昆明板式橡胶支座货真价实 2019报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	135****5830

产品详情

昆明板式橡胶支座货真价实 2019报价

普通板式橡胶支座的安装 预制梁橡胶支座的安装 1、先处理支承垫石。
2、预制梁同支座接触的底平面应保持水平与平整，若有蜂窝状或倾斜度应预先用水泥砂浆捣实、整平。
3、橡胶支座的正确就位。先将橡胶支座的墩台垫石上按设计中心位置就位。架梁落梁时，T型梁的中轴线应同支座中心线重合，板梁与箱梁的纵轴线应与支座中心线相平行。怀化板式橡胶支座2019降价信息为落梁准确，在架跨桥梁或箱梁时，可在梁底划好两个支座的十字位置中心线，在梁的端立面上标出两个支座位置中心线的垂直线，落梁时同墩台的位置中心线相吻合。以后数跨以跨为基准落梁。
4、架梁落梁时应平稳，防止支座偏心受压或产生初始剪切变形。 5、在安装T型梁支座时，若支座比梁肋底宽，则应在支座与梁底之间加设比支座略大的钢筋混凝土垫块或厚钢板作过渡，以免橡胶支座局部超载、应力集中。该钢筋混凝土垫块或钢板应同梁底用环氧树脂砂浆粘接。昆明板式橡胶支座货真价实
6、橡胶支座安装落梁后，一般情况下，其顶面应保持水平，大倾斜度不能超过5＇。橡胶支座安装后，若发现下述情况，应及时调整：（1）个别支座落空，出现不均匀受力。（2）支座发生较大的初始剪切变形。（3）支座偏压严重，局部受压，侧面鼓出异常，而局部落空。调整方法一般可用千斤顶顶起梁端，在支座上下表面铺涂一层水泥砂浆(或环氧树脂砂浆)。再次落梁，在重力作用下，支座上下表面相互平行且同梁底/墩台顶面全部密贴；同时使一片梁两端的支座处于同一平面内，梁的纵向倾斜度应加以控制，以支座不产生明显初始剪切变形为佳。板式橡胶支座维护：
1、板式橡胶支座应定期进行养护和维修检查，一旦发现问题，应及时进行修补或更换。
2、板式橡胶支座及四氟滑板橡胶支座应检查如下内容： (1)支座是否出现滑移及脱空现象；
(2)支座的剪切位移是否过大（剪切角应不大于35°）；
(3)支座是否产生过大的压缩变形；（大压缩变形量不得超过0.07te, te为支座的橡胶层总厚度）
(4)支座橡胶保护层是否出现开裂、变硬等老化现象，并记录裂缝位置、开裂宽度及长度； (5)支座各层加劲钢板之间的橡胶板外凸是否均匀和正常；昆明板式橡胶支座货真价实(6)对四氟滑板橡胶支座，应检查支座上面一层聚**滑板是否完好，有无剥离现象，支座是否滑出了支座顶面的不锈钢板，5201-2硅脂是否涂放并且注满四氟滑板橡胶支座的储油坑。 怀化板式橡胶支座2019降价信息3、支座各部应保持完整、清洁。及时清除支座周围的垃圾杂物，冬季清除积雪和冰块，保证支座正常工作。同时应经常清扫污水，排除墩台、台帽积水，要防止橡胶支座接触油脂，对梁底及墩、台帽上的残存机油等应进行清洗。防

止因橡胶老化、变质失去作用。
4、梁支点承压不均匀，支座出现脱空或过大压缩变形时应进行调整。板式橡胶支座内部结构图
5、板式橡胶支座发生过大剪切变形、老化、开裂等时应及时更换。 6、对四氟滑板橡胶支座，若四氟滑板与不锈钢板接触面间发现进入泥沙或硅脂油干涸时要及时清扫，并注入新的硅脂油。昆明板式橡胶支座货真价实