

顶管工程施工方案 南漳顶管工程 全地通顶管

产品名称	顶管工程施工方案 南漳顶管工程 全地通顶管
公司名称	湖北全地通顶管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣阳市南城
联系电话	13972273755

产品详情

岩层表面较平坦且覆盖层薄，顶管工程施工方案，但河水较深;采用扩大基础施工围堰制作有困难时。

施工步骤

- 1.场地平整，铺垫木、制作底节沉井
- 2.拆模，刃脚下一边填塞砂、一边对称抽拔出垫木
- 3.均匀开挖下沉沉井，底节沉井下沉完毕
- 4.建筑第二节沉井，继续开挖下沉并接筑下一节井壁
- 5.下沉至设计标高，顶管工程队，清基
- 6.沉井封底处理
- 7.施工井内设计和封顶等。

襄阳顶管工程，襄阳顶管工程施工，襄阳管道顶管施工是现在比较流行的一种地下管道施工方法，它不需要开挖面层，可以直接穿过地面建筑物进行作业，在各种排水工程、煤气、水电、通信等管道的施工中应用越来越广泛，为什么它能应用如此之广，一定是有它的过人之处，今天我们就来说一下襄阳顶管工程施工有哪些特点吧。

较大的一个特点想必就是施工时不用封路施工，南漳顶管工程，选用的工作井与接收井又位于闲置之处

，就算进行施工也完全不会影响路面交通。

前壳体与前接管连接，顶管工程造价，后壳体与后接管连接，前后壳体间为承插式连接，两者间依靠橡胶止水带密封，防止管道外水土和浆液倒流入管道内。

每只中继间安装10个、每个顶力为30吨的千斤顶，千斤顶沿圆周均匀布置。千斤顶的行程为28厘米，用扁铁制成的紧固件将其固定在前壳体上。钢壳体结构进行精加工，保证其在使用过程中不发生变形。中继间壳体外径与管节外径相同，可减少土体扰动、地面沉降和顶进阻力。

顶管工程施工方案-南漳顶管工程-全地通顶管(查看)由湖北全地通顶管有限公司提供。湖北全地通顶管有限公司(www.hbqdt.com/) 是从事“ 市政公路、供水、燃气、电力、通讯、地下管道非开挖铺管牵引工程 ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：王传奇。