

粪便处理车 管道疏通车 淤泥处理设备

产品名称	粪便处理车 管道疏通车 淤泥处理设备
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	480000.00/台
规格参数	深圳九九八:东风车 H3-2:多功能吸粪车 广东:深圳
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

粪便处理车 管道疏通车 淤泥处理设备

通常情况下生活污水都被直接的排放入一个污水池中，通常我们叫做化粪池，化粪池的深度一般不是很大，因为过深的化粪池在使用起来有很大的麻烦的。所以很多情况下化粪池的容积不是非常的大，因此就需要定期的使用化粪池清淘车来清理了，一般几个月就需要进行一次。否则的话污水变满了就会影响到使用，或者是直接排放出来污染环境，那样就失去了化粪池的意义了。

粪便处理车主要采用“全自动、污泥、粪便快速处理系统”技术，分为三个环节；一是固液分离，二是药物分析，三是粪便分类。所有抽上来的粪水，首先要通过机器进行固液分离，把固体垃圾如石块、纸巾、塑料袋等杂质分离出去，产生粗渣。这些粗渣当生活废弃物处理；固液分离之后通过药物分析系统，将粪水搅拌与药物结合；产生反应后的污物，进入结尾的分类系统，成为生产有机生物肥料的原料，变废为宝，循环利用；*后，脱出来的水达到次中水排放标准进入排污管道排放。该设备每小时处理量25-30立方，能够将化粪池污物转换成有用和可再利用资源，真正实现了城市粪便流动式无害化处理的理想状态。

设备技术方案为一种环保型污水处理车，包括车体和罐体，所述罐依次设置相连通的沉降池、好氧池和厌氧池；所述沉降池上设置进水泵；喷淋水泵分别通过管道与泥沙沉降池、好氧池和厌氧池连接；所述喷头为360度喷头；所述沉降池底部设置排污口，厌氧池底部设置排水口；所述罐体为双层结构。污水经沉降池、好氧池和厌氧池分别进行泥沙沉降和将污水中有机物分解为无机物，清洁水体，该清洁水体可用做农田灌溉；污水车中的喷淋水泵有效地通过分别设置在沉降池、好氧池和厌氧池中的360度喷头对设备内部进行无死角的清洁养护。与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型车载式污水处理，速度快，可随短期或性污水水源同步，实现跟踪处理；能够迅速到达污水污染及处理的突发现场，快速执行污水处理任务；替代固定式的分散式污水处理设施定期处理储存的分散式污水水源，设备投资，人力消耗，污水处理成本；车载式污水处理实现自动化控制，操作简单、处理迅速；车载式污水处理处理效果；可以

达成多种污水处理效果，提供净水，具有广泛的市场应用价值

污水井清淤出意外 两工人不幸身亡

今天上午11点半左右，在集美的滨水东路上，1名工人下到污水井准备清淤时，疑似因为气体中毒晕倒，路面上的两名工友看到后赶快下井营救但也相继晕倒在污水井中。意外发生后，公安、消防、120等部门迅速赶到现场，营救被困人员

消防人员赶到现场时，最后进入污水井中的这名工人已经被救起，120急救人员正准备把他送往医院救治。但是，在发生意外的污水井中，仍有两名工人被困。消防人员迅速在井口立起三角支架，一名消防队员穿戴好个人防护装备后，下到污水井中，与路面上的队员配合，很快救出了井中的两名工人，120急救人员迅速将他们送往医院抢救。

据现场工人说，事发前，他们正准备给污水井清淤。由于污水井中污水较深，而且还没有截流，一名工人就穿着防水服进入污水井中，准备用气囊先把来水口堵住。

现场工人：下去堵那个气囊，然后呢？然后就是晕倒了。

现场工人：突然（沉）下去了，突然下去了，第二个人下去救他，第三个人带着安全绳，下去了，下去（我们）把他（第三个人）给拉上来了。

3名工人被分别送到两家医院救治，记者了解到，第一名获救的工人送到医院时，生命体征较为稳定，但之后送到医院的两名工人最终都没有抢救过来，不幸身亡。

吸污净化车 环保吸污净化车

应注意哪些问题

一、化粪池、隔油池清理准备及方案

- 1、将施工区域封闭，安全员在施工区摆放警示标志。
- 2、打开化粪池井口通风，使池内的沼气自然释放，同时采用消防水处理沼气。了解化粪池使用年限，使用情况，堵塞情况，埋入或露出建筑物部分有无损坏等问题。
- 3、有沼气测定仪测试沼气指标，排放至安全值
- 4、测量人员根据图纸上的化粪池施工所在位置进行测量摸底工作。通过专业测量人员对现状污水井内的淤泥高程、管径、管道走向进行测量摸底，与图纸和设计资料进行复查、核对；是测量摸底的数据准确无误。
- 5、根据施工计划安排，施工前对施工机具已安排到位并且对机械设备做好检查、维修和必要的保养工作，确保施工设备的正常使用。
- 6、抓好安全文明施工工作。穿戴安全帽、工作服、防护面具等施工用品。

- 7、施工前，对现场管理人员、机械设备驾驶员、现场施工人员进行专门组织技术培训、安全培训及施工技术交底，学习本工作范围内的相关知识，明确职责。
- 8、采用人工和机器将化粪池内的污物和污水抽吸清理，将池内的杂物清理干净，因长时间的沉积粪污和杂物形成板结会影响正常使用。
- 9、采用封闭施工：晚上施工，垃圾不在现场过夜。有专用车辆将垃圾运到政府指定的垃圾处理场进行处理。完工后打扫施工现场周边的环境卫生，***后恢复设施及原有的园艺，经客户验收合格后交付使用。