

篮球场围网 雷州球场 亿冠体育

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 篮球场围网 雷州球场 亿冠体育 |
| 公司名称 | 广东亿冠体育设施工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省茂名市茂南区新坡镇高水路段（甘纯氏水厂旁） |
| 联系电话 | 13553661599 |

产品详情

广东亿冠体育设施工程有限公司

承接：篮球架、桌球台、室内/外乒乓球台、健身器材、儿童游乐设施、组合滑梯、围网、灯柱、专业篮球场地面施工（BING烯酸球场、硅pu球场、门球场、塑胶跑道、足球场人造草、pvc运动塑胶地板、epdm场地、硬化、环氧地坪、透水地坪）等工程。

公司还可做旧篮球场地维修及维护、篮板更换、桌球台换台布、足球场地翻新、篮球场地翻新、跑道翻新、门球场地翻新等。

地址：茂名市茂南区新坡镇S280高水公路新圩路口

丙1烯酸场地施工方案

一.硬地丙1烯酸施工工艺

（一）、施工条件要求工具

1、施工条件

温度：常温不低于10℃，不高于35℃；

湿度：空气相对湿度不超过85%；

坡度：四周设计合理排水沟，不低于3‰，不大于8‰；

平整度：3米直尺允许误差 ≤3MM，无全裂缝、脱层、返砂现象；

水泥强度：水泥基础强度必须达到C25以上；

沥青密实度：沥青基础要达到95%以上；

养护时间：新浇水泥不少于28天，新浇沥青不少于15天。

2、施工工具

- a、搅拌容器、刮板。
- b、馒刀、小灰刀、手提打磨机或220V三头打磨机。
- c、卷尺、帆布线、羊毛刷、美纹纸等划线用工具。
- d、扫把、地拖把、水管等清洁工具。

3、施工要求

平整（3M直尺误差3MM）、结实牢固、无松浮物、干净整洁

（二）、硬地丙1烯酸在水泥地面施工（注意事项）

1、施工方法

（1）、基面必须要用打磨或水洗的方法去尘、去污、去油；如果基础表面污垢严重时，可用5%稀盐酸进行酸洗，再用清水清洗干净。

（2）、底涂施工

基面在清洗干净并晒干后，用底漆加3-5倍水搅拌均匀后，用滚筒均匀滚涂于地面至发亮为准，局部松散的地方可以重复滚涂一到二遍。

（3）、补积水（最佳时间早晚补缝）

待底漆施工3-5小时固化后（一般以天气温度而定），用中涂料1：0.7砂加适量水泥搅拌均匀修补积水处（冬天可适当多加点水泥加快固化速度，但常温30℃以上建议不加水泥）。

（4）、中涂扫平层施工

待底涂施工固化后进行（具体以天气情况和完全固化为准，一般是3-5小时），用中涂况专用砂（1：0.7）搅拌后直接刮涂，篮球场围网，（每刮涂一次前必需品须清除上次留下的刮痕和粗糙、凸起的部分，直至刮到要求的厚度）。

（5）、中涂扫平层施工

待下中涂层施工固化后进行，（具体以天气情况和完全固化为准），一般是3-5小时），用中涂料况专用砂（1：0.7）搅拌后直接刮涂，（每刮涂一次前必须清除上次留下的刮痕和粗糙、凸起的部分，直至刮到要求厚度）。

（6）面层分色层（也叫纹理层）施工一层。上中涂层完全固化后进行（具体以天气情况和完全固化为准，一般是

3-5小时)用面涂料加专用砂(第1道配比为1:0.5,适量加水搅拌至便刮涂为准,施工时不要停顿,以免留下接头印,篮球场,且每组分料的配比必须一致不得马虎。

(7)、纯面层施工(不加砂)一层

分色层完全固化后进行(具体天气情况和完全固化为准,一般是3-5小时),搅拌后直接刮涂或滚涂施工,最1好是前面刮后面用短羊毛滚筒收滚一次,效果更理想。

(8)划线

按标准尺寸量度定位,用帆布线标出线条位置,然后用美纹纸沿帆布线贴在球场上,用毛刷将专用划线漆均匀刷于两美纹纸之间,待涂料表干后把美纹纸撕提即可。

2、施工流程

打磨可水洗地面——上底漆——补积水——刮中涂扫平1层——刮中涂扫平1层——刮分色面层1层——刮滚纯面1层——划线

3、注意事项

(1)、中涂和面涂料在温度不同的情况下根据施工要求可以适量加水。

(2)、夏天常温不能高于35,冬天常温低于10时不要施工;分色层/纯面层,施工时如有喷设备,表面效果更佳。

(三)、硬地丙1烯酸在沥青地面施工(注意事项)

1、施工方法

(1)、清洁基面,把表面依附的灰尘、污垢、油渍去掉。

(2)、涂施填补层

基面在清洁干净并晒干后,用沥清专用封闭乳液加专用砂(乳液:沙:水泥:水=1:2:2:适量)搅拌均匀后,专用刮耙均匀刮涂(刮至场边时反刮,不能停顿,待其干透后铲除粗糙、凸起、结合部位)。

(3)、补积水、中涂、面涂、划线与水泥地面施工步骤一样。

2、施工流程

3、清洁基面——填补层施工——补积水——刮中涂扫平1层——刮中涂扫平1层——刮分色面层(纹理层)1层——刮滚纯面层——划线

二、施工验收

1、无脱层和气泡现象。涂层厚度要符合设计及有关规范要求。

2、表面平整度好,雨后无大面积积水现象,2米直尺误差3mm。

3、球场划线要求清晰不反光,平直圆滑无虚边。

4、因为硬质材料，所以在基层混凝土出现裂纹时，上面的球场涂层也出现裂纹，无法避免，不在验收和保修范围内，但不影响使用功能。

三、质量保护措施

1、质量目标一次验收合格率100%。

2、施工方案由我公司工程部专业技术人员经多次实践而精心设计。施工过程中由我公司专业施工人员施工操作。

3、每道工序由专职质检员验收后方准进行下道工序施工。

广东亿冠体育设施工程有限公司主要面向市政机关、企事业单位、各级学校、幼儿园、各种室内健身场馆、社区健身休闲场所等。

我公司主要承接：塑胶篮球场施工、塑胶羽毛球场、塑胶网球场、跑道、排球场、高尔夫球场、轮滑场、足球场、壁球馆等各种塑胶球场的设计施工工作。地面材质包括：硬地丙1烯酸、弹性丙1烯酸、聚氨酯PU、硅PU、EPDM彩色颗粒、PVC运动地板、运动木地板、安全地垫、悬浮式地板、人造草皮等。另外包括旧运动场地翻新和体育健身器材销售等。

PVC材料是塑料装饰材料的一种。PVC是聚氯乙烯材料的简称，是以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入适量的抗老化剂、改性剂等，经混炼、压延、真空吸塑等工艺而成的材料。PVC材料具有轻质、隔热、保温、防潮、阻燃、施工简便等特点。规格、色彩、图案繁多，极富装饰性，可应用于居室内墙和吊顶的装饰，是塑料类材料中应用最为广泛的装饰材料之一。PVC地板的优点主要有以下几方面：

- 1.质量轻、隔热、保温、防潮、阻燃、耐酸碱、抗腐蚀。
- 2.稳定性、介电性好，耐用、抗老化，雷州球场，易熔接及粘合。
- 3.抗弯强度及冲击韧性强，邵阳篮球架厂家，破1裂时延伸度较高。
- 4.通过捏合、混炼、拉片、切粒、挤压或压铸等工艺极易加工成型，可满足各种型材规格的需要。
- 5.表面光滑、色泽鲜艳、极富装饰性，装饰应用面较广。6.施工工艺简单，安装较为方便。

广东亿冠体育设施工程有限公司位于茂名市茂南区新坡镇S280高水公路路段（甘纯氏水厂旁）

广东亿冠体育设施工程有限公司专业生产销售篮球架、桌球台、乒乓球台、健身器材、灯柱、围网、球场地面工程（门球场地，bing烯酸地面，硅PU塑胶场地，塑胶跑道，足球场人造草，pvc运动塑胶地板，EPDM场地）、硬化、环氧地坪漆、透水地坪、羽毛球柱、组合滑梯、玻璃钢餐桌椅、游乐摇马、休闲椅、保安亭、垃圾桶、排球柱、网球柱、足球门、篮板、铁床、球场系列等工程

环保型丙B烯酸球场涂面系统介绍标题：环保型丙B烯酸球场涂面系统介绍

环保型丙B烯酸球场涂面系统厚度约为1-2mm。内含百1分百无机性纤维颜料，铺设在已冲洗干净值良好及排水斜度（1:100至1:150之内）的水泥或沥青地面基础上。适用场地：球场、球场、羽毛球场、多功能运动场等。

丙B烯酸球场的弹性适中均匀，适合不同程度人士使用。耐用年份3-8年或更长，视土建地面质量而定，可在原有涂面重涂翻新，绝2无剥落问题。色泽鲜艳，有多种颜色可供选择。适用于各种气候环境，耐紫外线照射的，颜色持久不褪。维护保养容易，以压力喷水清洗地面即可。

篮球场围网-雷州球场-亿冠体育(查看)由广东亿冠体育设施工程有限公司提供。广东亿冠体育设施工程有限公司 (gdyiguan.com) 拥有很好的服务和产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!