宏扬废气处理设备 环保废气处理设备 废气处理设备

产品名称	宏扬废气处理设备 环保废气处理设备 废气处理设备
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

产品详情

废气处理设备-?工业废气排放量是如何计算的

工业废气排放量是如何计算出来的？这是广大废气排放企业和废气处理设备设计时需要考虑的问题，下面介绍一下工业废气是如何计算的。

我们用煤、柴油和重油来做比较

烧一吨煤，产生1600×S%千克SO2，1万立方米废气，产生200千克yan尘。

烧一吨柴油，排放2000×S%千克SO2，1.2万立米废气；排放1千克yan尘。

烧一吨重油，排放2000×S%千克SO2，1.6万立米废气；排放2千克yan尘。

工业废气排放量是如何计算出来的

大电厂，yan尘治理好，去除率超98%，烧一吨煤，喷漆废气处理设备，排放yan尘3-5千克。

普通企业，光氧废气处理设备，有废气治理设施的，烧一吨煤，排放yan尘10-15千克；

砖瓦生产，废气处理设备，每万块产品排放40-80千克yan尘；12-18千克二氧hua硫。

规模水泥厂，每吨水泥产品排放3-7千克粉尘；1千克二氧hua硫。

乡镇小水泥厂，每吨水泥产品排放12-20千克粉尘；1千克二氧hua硫。

废气处理设备的正常停运与紧急停运

废气处理设备的正常停运与紧急停运

(一)、正常停运

1、 当窑止料后，关闭水泵进口阀门，停运水泵。

2、当窑正常停运时，窑止料后废气处理窑尾袋收尘及输灰系统应再运行一段时间，以便把回灰走净，再通知中控停运设备。

3、如需做设备急停试验，应通知班长联系好操作员现场急停设备并做好记录。

(二)、紧急停运

a、当设备危及人身安全或设备安全时，应立即停车。

b、窑尾引风机轴承、电机轴承或定子温度短时间内急剧上升超过跳停值但未跳停时。

c、窑尾引风机轴承冷却水严重缺乏和无循环水以及严重漏水。

d、各拉链机、入库提升机及其他设备有重大异音时。

e、窑尾袋收尘压差大于3000或入口温度大于250且持续上涨时应联系中控急停窑尾引风机。

f、各下料口堵塞时。

注:总上所述岗位工在巡检过程中必须严格按照安全操作规程、用高度的责任感、对设备负责的态度对设备进行位置、颜色、形状、气味、声音、温度、振动等一系列分析作出正确判断，才可以发现事故前的设备异常及时处理，消事故于萌芽状态，以保证设备的安全经济运行。

废气处理设备启动前的准备:

1、检查窑尾引风机前后轴承油位，各拉链机铰刀下料器入库提升机减速机油位，传动链条润滑情况，均化库顶袋收尘风机联轴器油位。

2、检查窑尾引风机轴承冷却水压力及阀门开关情况。

3、检查增压水泵进出口阀门是否正确，水箱水位在1.0米以上。

4、检查窑尾袋收尘压缩空气压力是否正常，气缸、喷吹压力是否达到规定值，各人孔门是否关闭到位，有无漏风。

5、检查各设备地角丝有无松动，人孔门是否关严，各下料口有无积料或堵塞。

6、各转动设备周围有无妨碍物，靠背轮、传动链护罩是否安好。

7、与中控联系对照各仪表反馈信号是否相符。

8、在现场具备启运条件后，环保废气处理设备，将钥匙开关打至中控位置，与中控联系是否有备妥并通知班长、电气人员

到现场，准备启运。

宏扬废气处理设备(图)-环保废气处理设备-废气处理设备由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司（www.hongyanghb.cn）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的废气处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宏扬和您携手步入辉煌，共创美好未来！