

# 株洲管道封堵气囊货真价实 2019报价

产品名称	株洲管道封堵气囊货真价实 2019报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/条
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

### 株洲管道封堵气囊货真价实 2019报价

1、在使用充气芯模前，首先检查钢筋笼钢丝接头及轧丝头不得朝内径方向弯曲，以免扎伤芯模，形成漏气现象。先浇注钢筋笼底部砼垫层，再用绳将芯模牵引到钢筋笼内，并使纵向接缝朝上。2、注意：气囊内模使用时必须刷隔离剂，以减少抽模阻力，气囊不允许用机油代替隔离剂，一方面机油对橡胶侵蚀，另一个机油会污染钢筋。用肥皂水稀释，作为脱模剂效果比较理想。皂粉和水的比例大约是1：20

3、打开阀门充气到规定压力，即可关闭阀门、切忌不得超压。4、异型芯模应交替充气直达规定压力。5、将进入钢筋笼内的芯模上下左右加以固定。克服上浮力及左右移动。6、浇筑混凝土后，使用振动棒从两侧同时振捣，防止芯模左右移动。且振动棒段头不可接触芯模，以免穿破漏气。7、待混凝土初凝后，打开橡胶充气芯模的阀门放气，抽出芯模即可。（脱模时间根据施工情况自定）一般情况为：当手纸肚摁下有清晰指纹时，方可脱模。施工工艺编辑 应用橡胶充气芯模预制预应力空心板、混凝土板梁，施工方便、操作简单、省工、省料、使用寿命长，适合温度-10 —+50 ，施工工艺简便、安全、卫生。

株洲管道封堵气囊货真价实施工方法 1、将芯模安放到钢筋笼内，并使纵向接缝朝上，充气到规定压力，关闭阀门。避免振捣混凝土时上浮，必须按施工工艺将上、下、左、右都加以固定，用模板对拉螺丝加压克服上浮。2、浇注混凝土使用高频插入式振捣器，从两侧同时振捣，防止芯模左右移位，振捣器端头不可接触芯模，以免穿破漏气。3、待混凝土初凝后即可将芯模抽出，脱模(打开放气阀门)。

桥梁充气芯模图片 保管与维修 使用完后，用清水冲洗干净，附着其上的水泥应轻轻刮去，放置于通风干燥处，防止日晒雨淋，不能接触火源，不能与油类和有机溶剂接触，使用时要注意不要让尖锐硬物把芯模扎破。芯模如果有漏气现象，用砂轮或木锉打毛，用汽油清洗后可补。压力表编辑

充气芯模的直径与使用压力之间的关系：直径（单位：mm）使用压力（MPa）80 0.12 120 0.10 150 0.08 200 0.07 250 0.05 400 0.04 500 0.035 600 0.03 700 0.027 800 0.026 900 0.025 2200 0.005

由压力表可以清楚的看出，随着充气芯模直径的不断增大，使用压力不断减小。规格型号编辑

充气芯模按形状可分为圆形、椭圆、八角形充气芯模；株洲管道封堵气囊货真价实

充气芯模按施工工艺分为一布两胶、一布一胶等分类；以下为充气芯模常见型号：常用规格

异型规格、双管加外套 180mm X 6-20m 400mm X 10-40m 350 X 530(540)mm X 10-40m 200( 220)mm X 10-20m 500mm X 10-40m 320 X 520(540) X 10-40m 240( 250)mm X 15-40m 600mm X 10-40m 350(360) X 560mm X 10-40m 300( 330)mm X 15-40m 620mm X 10-40m 360 X 640(650)mm X 10-40m

350( 360)mm X 10-40m 700mm X 10-40m 320 X 520(550)mm X 10-40m 充气芯模规格型号

储存方法编辑 (1) 对使用完毕的芯模应立即用水冲洗干净，对少量混凝土应小心清除，同一般的橡胶产品相同，芯模的贮存应放置在通风干燥的库房内，避免阳光直接照射以及潮湿的环境而加速橡胶的老化，影响下次使用。(2) 不能接触脱模剂或其他有机溶剂。(3) 现场入模、脱模要特别注意不要让钉子、铁皮、钢筋头等尖锐、硬物扎破芯模，同时在定位箍筋的焊接过程中，对芯模应加强保护。(4) 芯模如果有漏气、封口胶皮脱落时，应及时修补，否则会影响使用以及影响预制构件的质量。修补主法是在修补处用砂轮或木锉打毛，涂刷胶水后覆盖胶片修补。纤维撕裂处可以用胶布覆盖修补株洲管道封堵气囊货真价实