

芜湖连然园林绿化 城市园林绿化 广德园林绿化公司

产品名称	芜湖连然园林绿化 城市园林绿化 广德园林绿化公司
公司名称	芜湖连然园林绿化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区荆山镇
联系电话	暂无

产品详情

我们都知道园林绿化工程是建设风景园林绿地的工程。园林绿化是为人们提供一个良好的休息、文化娱乐、亲近大自然、满足人们回归自然愿望的场所，是保护生态环境、改善城市生活环境的重要措施。那么园林绿化工程施工的详细流程是怎样的呢？

一、场地平整，严格按设计标准和景观要求，土方回填平整至设计标高，对场地进行翻挖，草皮种植土层厚度不低于30cm，花坛种植土层厚度不低于40cm，乔木种植土层厚度不低于70cm，破碎表土整理成符合要求的平面或曲面，按图纸设计要求进行整势整坡工作。

二、清理场地，对施工场地内所有垃圾、杂草杂物等进行清理。

三、放线定点，根据设计图比例，将设计图纸中各种树木的位置布局、反映到实际场地保证苗木布局符合实际要求。实际情况与图纸发生冲突时，在征得监理同意的前提下，作适当调整。

园林绿化施工时需要注意这几大问题

1、绿化地的整理绿化地的整理不只是简单的清掉垃圾、拔掉杂草，该作业的重要性在于为植物提供良好的生长条件，保证根部能够充分伸长，城市园林绿化，维持活力，吸收养分和水分。因此在施工中不得使用重型机械碾压地面。首先要确保根域层应有利于根系的伸长平衡。

2、非栽植季节树木的栽植树木的移植时期一般是从休眠期到春天萌芽前。雨季也可栽植，应在进入头伏后，阴雨天进行。在实际施工过程中往往由于工期限制或其他特殊要求，非栽植季节植树的情况时有发生。为了保证树木成活，要采取适当的技术措施。落叶树反季节栽植需带土球，土球直径为胸径的6至10倍不等，除带土球外，浇水次数要较正常栽植增多，枝叶视品种进行不同程度的短截。通过喷洒发芽和蒸发，减少叶面蒸发水分。浇水时可混入发根促进剂，园林绿化公司哪家好，促进发根，而已过壮年的老树、贵重的大树或生长不太好的树，如果时间允许做断根处理。

3、植树护框在制作过程中基础不要超过设计标准，以免缩小栽植面积，植树护框内混凝土及碎石在栽植前要及时清除。而有坐凳功能的植树护框，因高度多在地面0.5米左右，专业园林绿化公司，影响到植物的栽植深度，必须严格按照先做护框后植树的施工顺序，避免因树木栽植过深造成死掉。已有树木护框或树穴边缘石需要更换时，应结合树木根系的生长情况，确定护框大小和地下深度，不要为了护框美观而砍断侧根，以免发生风雨过后树木倾斜甚至连根拔起的现象。

在园林绿化施工过程中，我们要如何选择种植土呢？首先要选择能满足本地区城市绿化常用园林植物正常生长要求的土壤，即理化性能良好，结构疏松、通气、保水、保肥，适宜于园林植物生长的土壤。然而，广德园林绿化公司，目前多数城市的自然土壤甚至换填的客土均不能完全满足上述要求！所以面对不能满足需求的土壤，我们要进行适当的改良，良好的土壤环境是植物健康生长的必要条件！

芜湖连然园林绿化(图)-城市园林绿化-广德园林绿化公司由芜湖连然园林绿化有限公司提供。芜湖连然园林绿化有限公司（www.lianranyuanlin.com）是安徽 芜湖,花木的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖连然园林绿化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖连然园林绿化更加美好的未来。