

东莞大朗实验室装修公司，谢岗实验室装修免费设计

产品名称	东莞大朗实验室装修公司，谢岗实验室装修免费设计
公司名称	东莞市博煜建筑装饰工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	实验室装修:20 无尘车间装修:30 办公室装修:40
公司地址	广东省东莞市横沥镇新城工业区城市家园112铺
联系电话	13825786375

产品详情

东莞大朗实验室装修公司，实验室建设的现场勘查注意事项

众所周知，不管装修什么都要到现场勘察之后才能进行装修设计，实验室也是一样。在实验室建设中现场勘察是装修设计前的重要环节之一，在着手实验室装修装饰设计前，设计者除了要仔细阅读和分析图样建立的空间概念外，还应当前往工地现场实地勘察，进行全面、系统地调查分析，为实验室设计提供细致、可靠的依据。实验室装修工程项目勘察时一般应把握以下几个方面：

1. 实地感受建筑及室内的空间尺度和空间关系。查看现场是否有有甲方提供的建筑图样不相符之处，实地感受原室内结构空间的比例尺度关系，为下一步的实验室设计做好针对性的前期准备工作。找出现场有无与建筑图样不符之处，以便及时记录或更改。了解建筑空间的承重结构情况，以免设计时对承重构件产生破坏。注意现场的建筑设备、管道、接口等位置是否会影响到设计创意的发挥。无尘车间装修注意建筑图样中容易被忽视，不易发现的结构“梁”等构件，在现场确认是否存在，其尺寸大小关系是否会影响到设计的空

间高度。

2. 尽可能要求建设方提供现场的总平面图、分层图、实验室的平面图，要求有准确的尺寸标注，立面图的分层楼高，土建施工图样是着手进行装修装饰设计前的必备资料，设计师根据土建施工图样可以了解建筑空间的内部结构、通风及电缆的设置走向和具体位置以及其他相关设备的安装情况。

3. 平面尺寸的测量：测量尺寸一般从总门开始，一个房间一个房间地按次序进行，平面尺寸的测量一般是在距地1-1.3m的距离为好，每测量完一个尺寸记录在绘制的平面框架草图上，一般会因为土建施工的原因而造成工地现场每个面的尺寸各有误差，当测量到卫生间等场所的时候要特别注意一些管道、设施和设备的安装位置，例如：座便器的坑口位置、给排水的管道位置、水表和气表等的安装位置等，要把这些设备的具体位置在图样上详细地、准确地记录下来，当平面的尺寸测量完毕后，仔细地检查一下标有各个测量尺寸的平面草图，看看是否还有疏漏的地方。检查完毕后，开始测量高度方面的尺寸，如果工程现场的顶部情况不是很复杂，一般只要记录一些简单的数据可以了，如房间的净高、梁底的高和宽、窗高和门高等数据，当工程现场情况较复杂时，有时还必须绘制立面的草图和顶棚的草图来帮助记录一些复杂情况。

4. 对现场关键部位、关键构件的组合关系及尺寸关系做必要的测绘和记录。工程项目实地尺度测量的内容主要包括建筑室内的长度和宽度（开间和进深）、层高、梁、门、窗、柱子和管道的尺寸和位置等。

在勘察实验室建设现场时，格外主要注意以下几点

1. 建筑的空间尺度是否适合它的使用性质，是否符合人体尺度的要求，以及人们在室内停留、活动、通行时所需要的合适空间范围，在设计过程中，可根据土建图样及现场测量记录，制定合理的家具、灯具、设施等的尺寸，以及安装、使用时所需的范围。通过现场测量，标注出与土建施工图有尺寸变更的部分。

2. 在测量尺寸时，还要注意要观察实验室附近的环境是否有利于日后施工，沿途周边是否有障碍物，楼道是否过于狭窄，电梯门的高度是否方便家具的进入等等，因为这些因素会直接影响到后续的施工，如果事先考虑不到，安装和搬运过程中会很麻烦。

3. 设备调研，设备调研主要是指各类与室内发生关系的物理器件的空间占位，风管的断面尺寸以及水电管线的走向和铺设，管线分为表明和预埋两部分，包括强弱电缆线、给排水管、气管等。

4. 结构调研，建筑物的结构变化会直接影响到室内方案的设计与深化，尤其是改造项目或图样不全的项目，对于结构系统复杂的现场测绘显得尤为重要，在现场测绘，主要应注意以下几点：室内空间的结构体系，柱网的轴线位置与净空间距；室内的净高、楼板的厚度和主、次梁的高度。

多年来，博煜装饰聚焦厂房装修领域发展并不断深化，本着“诚信、专业、发展”的经营理念，从工厂规划设计工厂装修，办公室装修，提供不同层次的设计及完善的装修配套服务。公司一直坚持高标准工程质量和高品质客户服务的使命和责任，重视品牌成长，关注每一个工程品质，“专业、品质、服务”是我们一贯的追求。