

上思县16米吊篮车出租台班 峻英捷高空车租赁公司

产品名称	上思县16米吊篮车出租台班 峻英捷高空车租赁公司
公司名称	广西南宁峻英捷工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西省南宁市西乡塘区雅里上坡158号
联系电话	18978930082

产品详情

高空作业施工安全措施基本规定

- 1、单位工程施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。
- 2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。
- 3、攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。
- 4、施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。
- 5、施工作业场所有坠落可能的物件，应一律撤除或加以固定。高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

目前我国高空作业平台的租赁市场还没有发展起来，主要是使用方自行购买高空作业平台。相比设备采购，高空作业设备租赁能够直接降低企业成本，有效保障施工及人员的安全，提高工作效率。一个工地只要出现一台高空作业平台，高空作业平台就会在该工地上聚集。因为一旦对高空作业平台产生信任及喜爱，不愿再去冒险使用脚手架。

- 6、雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清

除。对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有六级以下强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

7、因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

8、防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护。严禁上下同时拆除。

9、高处作业安全设施的主要受力杆件，16米吊篮车出租包年，力学计算按一般结构力学公式，强度及挠度计算按桥涵施工规范中支架、模板、构件要求控制，构造上应符合现行的相应规范的要求。

10、应编制深基坑（槽）、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑系统等专项施工方案，并报上级部门组织专家审查。深基坑（槽）是指开挖深度超过5m的基坑（槽）、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑

上思县16米吊篮车出租台班 -峻英捷高空车租赁公司由广西南宁峻英捷工程设备有限公司提供。广西南宁峻英捷工程设备有限公司（www.jyjgkc.com）是从事“高空作业车出租,升降车出租”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蒋宏清。