

篮球场施工 亿冠体育 电白球场

产品名称	篮球场施工 亿冠体育 电白球场
公司名称	广东亿冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省茂名市茂南区新坡镇高水路段（甘纯氏水厂旁）
联系电话	13553661599

产品详情

广东亿冠体育设施工程有限公司是一家集承包、设计、施工于一体的专业性公司。拥有塑胶跑道、人造草坪、塑胶场地、篮球场地、足球场地、网球场、羽毛球场地、弹性、硬地丙1烯酸球场、PVC运动地板、硅PU地面等体育场地建设的施工企业，具有各种大、中、小型场地或训练活动场地的施工能力。多年来本公司跟多家公司有过长时间的合作关系。积累多年的施工技术。

丙1烯酸和pu区别

描述纯水性丙1烯酸树脂系统的面涂涂料，与水泥及石英沙混合刮涂，用于涂刷新旧丙1烯酸运动地坪，应水泥混合的比例不同可以得到不同硬度的涂层。

适用地点：室内外网球场、篮球场及其它运动场地。

符合要求的基础是指：- 热混沥青，冷混沥青。 - 水泥基础和符合要求的多孔混凝土。 - 其它基础结合良好的可兼容性旧涂层。

备注：欲涂刷产品于其它面层上，请施工前咨技术部门。

该系统并非单成分品，而是由在现场涂刷的数种产品组成。该系统经久耐用，如按照要求施工并在正常条件下使用，根据所涂刷的基础质量、暴露情况及环境条件，使用寿命为5-10年。对面层进行定期翻新可延长其磨损寿命（特别维护）。

100分百丙1烯酸类树脂成分，不含石棉，符合环保要求；

所含沙颗粒均匀，篮球场地1标准尺寸，特别调制；

反弹力佳；

防滑性能好，运动员不易滑倒；

适用于混凝土和沥青地基；

可根据客户需求加入微型橡胶层，以增加地面的弹性，减轻疲劳感。

超平整度、平均弹性、防滑性能卓越；

全天候丙烯酸运动场地材料抗紫外线，磨损减轻、耐久性长、安全舒适；

颜色稳定，不褪色、不起泡、不开裂、不生霉、寿命长、耐用10年以上、价廉、维护保养简单方便。

广东亿冠体育设施工程有限公司位于茂名市茂南区新坡镇S280高水公路新圩路口

广东亿冠体育设施工程有限公司专业生产销售篮球架、桌球台、乒乓球台、健身器材、灯柱、围网、球场地面工程（门球场地，丙烯酸地面，硅PU塑胶场地，塑胶跑道，足球场人造草，pvc运动塑胶地板，EPDM场地）、硬化、环氧地坪漆、透水地坪、羽毛球柱、组合滑梯、玻璃钢餐桌椅、游乐摇马、休闲椅、保安亭、垃圾桶、排球柱、网球柱、足球门、篮球板、铁床、球场系列等工程

预制型跑道铺装工艺说明:

具有安全、环保、优异的耐候性，经济耐用，多色彩效果。安装便捷，只需使用我们配套提供的专用粘接剂，在少量人力和机械条件下，即可将跑道卷材铺贴在密实的基础上，安装完全跑道在24小时后即可投入正常的使用。而且具有免维护的特点。

混合型

混合型跑道铺装工艺说明:

塑胶跑道铺装施工工艺是采用三步施工法进行铺装的。首先在胶液中加入适量的橡胶粒，摊铺底胶厚度为8毫米，待其固化后，在上面再铺装厚度为2毫米的胶液，用人工均匀地撒上红颗粒，回收多余胶粒，最后在上面喷一层胶液。

工艺简图:

清扫场地 底胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡 固化 面胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡
撒颗粒 回收胶粒 滚胶 测量画线 检测点线 竣工

2、铺设工艺说明:

首先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平(如水泥砼基础需酸洗)。

底胶铺设:

铺设底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。

a) 按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。

b) 铺设时由场地一侧开始，按场地宽度一次性刮胶。

c) 刮胶时速度均匀，及时对露底、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。

d) 成胶后，对全场进行检查，以保证面胶铺设的厚度。

面胶的摊铺:

a) 刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，使成胶速度均匀一致。

b) 时刻观察胶面的厚度。

c) 刮面胶，塑胶篮球场，在面胶未固化前，撒上红颗粒，待其完全固化后，将多余面胶粒清扫干净。

广东亿冠体育设施工程有限公司主要面向市政机关、企事业单位、各级学校、幼儿园、各种室内健身场馆、社区健身休闲场所等。

我公司主要承接：塑胶篮球场施工、塑胶羽毛球场、塑胶网球场、跑道、排球场、高尔夫球场、轮滑场、足球场、壁球馆等各种塑胶球场的设计施工工作。地面材质包括：硬地丙烯酸、弹性丙烯酸、聚氨酯PU、硅PU、EPDM彩色颗粒、PVC运动地板、运动木地板、安全地垫、悬浮式地板、人造草皮等。另外包括旧运动场地翻新和体育健身器材销售等。

工艺简图:

清扫场地 底胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡 固化 面胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡
撒颗粒 回收胶粒 滚胶 测量画线 检测点线 竣工

2、铺设工艺说明:

首先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平(如水泥砼基础需酸洗)。

底胶铺设:

铺设底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。

a) 按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。

b) 铺设时由场地一侧开始，按场地宽度一次性刮胶。

c) 刮胶时速度均匀，及时对露底、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。

d) 成胶后，对全场进行检查，以保证面胶铺设的厚度。

面胶的摊铺:

a) 刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，足球场，使成胶速度均匀一致。

b) 时刻观察胶面的厚度。

c)刮面胶，在面胶未固化前，撒上红颗粒，待其完全固化后，将多余面胶粒清扫干净。

透气型

产品特性:

- 1、达到国家标准。机械铺装、机械喷涂，平整度极佳、无脱粒现象。
- 2、有孔隙，可透水、透气，弹性极好、无起泡现象。
- 3、可全天候使用，耐磨性强、耐候性佳、耐压缩性强、耐冲击性佳、坚固耐用。
- 4、价格经济。

施工步骤:

- 1、场地清洁，电白球场，混凝土涂底油，沥青面批刮
- 2、机械铺设底层11mm厚，篮球场施工，单组份胶粘剂+橡胶颗粒
- 3、机械喷涂面层1.5mm厚，单组份胶粘剂+EPDM颗粒，再反方向喷涂一遍。
- 4、跑道测量、放样及划标志线。
- 5、场地清洁及退场。

施工技术指标:

比重 标示值 ± 0.10

硬度(HS) 45~65

抗拉强度(kgf/cm²(Mpa) 25(2.45)以上

撕裂强度(kgf/cm(N/mm) 10(98)以上

伸长率% 250以上

压缩永久变形率% 35以上

耐磨耗性 2.5以下

硬度(HS) 原硬度值之变化 ± 5

篮球场施工-亿冠体育(在线咨询)-电白球场由广东亿冠体育设施工程有限公司提供。广东亿冠体育设施工程有限公司(gdyiguan.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亿冠体育——您可信赖的朋友，公司地址：广东省茂名市茂南区新坡镇高水路段（甘纯氏水厂旁），联系人：刘先生。