

# 安全监控设备 淮安监控设备 江苏捷科云信息科技1

产品名称	安全监控设备 淮安监控设备 江苏捷科云信息科技1
公司名称	江苏捷科云信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴中区孙武路2992号文创中心1107
联系电话	18501504579

## 产品详情

捷科中国成立于2003年11月，总部设在天堂之称的中国苏州，公司秉承“创新、创造、创优”的理念，在云计算、云存储、云监控以及容灾备份等产品领域，不断的开拓创新，集研发、生产和销售为一体，打造网络技术领域的尖端品牌。

### 加快三网融合对安防行业的影响

9月4日，国务院办公厅印发《三网融合推广方案》，要求相关部门加快在全国全方面推进三网融合，推动信息网络基础设施互联互通和资源共享。“三网融合”中的三网是指以互联网(Internet)为代表的数字通信网、以电话网(包括移动通信网)为代表的传统电信网和以有线电视为代表的广播电视网。

那么互联网、电话网、电视网三网融合了，对安防行业会有什么影响呢?

推动“提速降费”，利好监控视频信息存储传输

网络带宽和资费高低是影响网络视频监控的瓶颈，在现有IP资源和网络基础的条件下，带宽永远是制约网络视频监控向前发展的最主要因素。随着高清网络视频监控产品的不断普及，图像越清晰，传输视频流所需的带宽条件也就越高。

我国通信资费长期降不下来，网速提不上去，一个重要原因就是三大通信运营商独占通道资源，形成电信市场的垄断局面。

此次国务院推广三网融合，将改变运营商独占通道的局面，降低监控视频信息传输的成本，对安防企业来说是重大利好。

推进民用安防产品智能化，防盗监控设备，加速家用安防市场崛起

捷科中国成立于2003年11月，安全监控设备，总部设在天堂之称的中国苏州，公司秉承“创新、创造、创优”的理念，在云计算、云存储、云监控以及容灾备份等产品领域，不断的开拓创新，集研发、生产和销售为一体，打造网络技术领域的品牌。

1.监控摄像头用导线，其额定电压应大于线路的工作电压；导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。2.配线时应尽量避免导线有接头。除了非用接头不可的，摄像头其接头必须采用压线或焊接，导线连接和分支处不应受机械力的作用。穿在管内的导线，在任何情况下都不能有接头，必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。3.配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护（塑料或铁管，按室内配管的技术要求选配），天花板走线可用金属软管，但需固定稳妥美观。4.信号线不能与大功率电力线平行，更不能穿在同一管内。如因环境所限，要平行走线，则要远离50cm以上。5.报警控制箱的交流电源应单独走线，摄像头不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内，交流电源线的安装应符合电气安装标准。6.报警控制箱到天花板的走线要求加套管理入墙内或用铁管加以保护，网络设备监控，以提高防盗系统的防破坏性能。7.线管配线有明配和暗配两种。摄像头明配管要求横平竖直、整齐美观。

捷科中国成立于2003年11月，总部设在天堂之称的中国苏州，公司秉承“创新、创造、创优”的理念，在云计算、云存储、云监控以及容灾备份等产品领域，不断的开拓创新，集研发、生产和销售为一体，打造网络技术领域的品牌。

、线槽架的施工与土建工程、各弱电系统等的配合弱电系统线槽架的安装施工，淮安监控设备，在土建工程基本结束以后，与其它管道(风管、给排水管)的安装同步进行，也可稍迟于管道安装一段时间(约15个工作日)，但必须在设计上解决好弱电系统线槽架与管道在位置上的合理安置和配合。中控室外布置与土建和装饰工程的配合中央监控室的装饰应与整体的装饰工程同步，在中央监控室基本装饰完毕前，应将中控台、服务器/监控电脑定位。特别注意中控室及配线间的门锁一定要装好!

安全监控设备-淮安监控设备-江苏捷科云信息科技1(查看)由江苏捷科云信息科技有限公司提供。江苏捷科云信息科技有限公司（[www.jetstor.com.cn](http://www.jetstor.com.cn)）在网络通信产品这一领域倾注了无限的热忱和热情，江苏捷科一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。